







ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ DREWNIANEJ ZEWNĘTRZNEJ

	ZDZ1	ZDZ2	ZDZ3	DD1	DD2	DD3
PARTER	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	2 szt.	-
RAZEM	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	2 szt.	1 szt.
Widok od zewnątrz	<p>kolor czerwonybrąz RAL8012 Otwierane drzwi oraz naświetle, automatycznie w celu napowietrzania w systemie oddymiania grawitacyjnego</p> 	<p>kolor czerwonybrąz RAL8012 Otwierane drzwi automatycznie w celu napowietrzania w systemie oddymiania grawitacyjnego</p> 	<p>kolor czerwonybrąz RAL8012</p> 			
				EI30s	EI30s	EI30s
Wymiar w świetle muru	szer. 186 cm wys. 375 cm	szer. 196 cm wys. 375 cm	szer. 246 cm wys. 380 cm	szer. 175cm wys. 220 cm	szer. 133cm wys. 220 cm	szer. 246 cm wys. 380 cm
Wymiar w świetle przejścia	szer. 90+90 cm wys. 375 cm	szer. 95+95 cm wys. 275+100 cm	szer. 120+120 cm wys. 380 cm	szer. 90+70 cm wys. 215 cm	szer. 120 cm wys. 215 cm	szer. 120+120 cm wys. 380 cm
	<p>STOLARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA Drzwi drewniane ramowo-płycinowe, z nadświetlami. Każde skrzydło należy wyposażić w odbojnik z mosiężnym wykończeniem. Przeszklenia zestaw trzyszobowy dwukomorowy. Współczynnik przenikalności ciepła dla całych drzwi zewnętrznych U = 1,3 [W/m2K] Kolorystykę stolarki należy potwierdzić komisyjnie na budowie po przedstawieniu próbek do akceptacji przedstawiciela Konserwatora Zabytków, projektanta i Zamawiającego. Wstępnie proponuje się kolor ciemny czerwono-brązowy z widocznym usłojeniem.</p> <p>Wymagana odporność na włamanie: klasa RC3 wg PN-EN1627:2012, w tym odporność stosowanego oszklenia to klasa P5A.</p>					

LEM Studio Architektoniczne Sp. z o.o.
ul. Zabłocie 39, 30-701 Kraków
NIP: 676-238-36-75 / REGON: 120753070 / KRS:0000311257
tel: +48 12 296 02 71 / biuro@lemsa.pl

Obiekt	Budynek Uniwersytetu Łódzkiego "MOTYL"		Nr projektu	23-01
Inwestor	Uniwersytet Łódzki ul. Narutowicza 68, Łódź		Data	09.2023
Lokalizacja	ul. Sienkiewicza 21, Łódź dz. nr ewid. 117/1, obręb 5-6			
Branża	ARCHITEKTURA-		rewizja	-
Faza	Projekt Wykonawczy	nr upr. arch. bez ogr.	podpis	
Projektant	mgr inż. arch. Miłosz Sanetra	038/2009 MPOiA		
Opracowanie	mgr inż. arch. Aleksandra Tchórzewska			
	inż. arch. Karolina Małota			
Sprawdzający	mgr inż. arch. Louay Farah	043/10 MPOiA		
Treść rysunku	Zestawienie stolarki drzwiowej (odtworzenie historycznej)		Nr rys: A-412	
			Skala 1:50	

UWAGA:
Prawa Autorskie zastrzeżone – LEM Studio Architektoniczne Sp. z o. o.
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie!
W przypadku użycia nazwy produktu bądź producenta dopuszcza się zastosowanie materiału równoważnego pod względem parametrów technicznych i funkcji jakiej ma służyć.