


PRZEKRÓJ NORMALNY
A - A

jezdnia


zjazd na posesję



Warstwa szczerbna z AC11S wg WT 2 2010	grub. 4 cm
Warstwa wiążąca AC11W wg WT 2 2010 .	grub. 4 cm
Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 wg WT 4 2010 r E➤80Mpa I ➤2,20	grub. 20 cm
Warstwa odsączająca wykonanej z pospółki o wsp. wodoprzepuszczalności K➤8 m /d I ➤1,0	grub. 20cm
Sprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe G 1 E➤120Mpa I ➤1,0	

grub. 8 cm	Kostka brukowa szara
grub. 3 cm	Podsyпка cem.-piasek 1do 4
grub. 20 cm	Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 wg WT 4 2010 r
grub. 20cm	Warstwa odsączająca wykonanej z pospółki o wsp. wodoprzepuszczalności K➤8 m /d I ➤1,0
E➤120Mpa I ➤1,0	Sprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe G 1

opornik betonowy 15x25 cm
podsyпка cem.-piasek. 1:4 gr. 5 cm
ława z bet. C15/20 15x35 cm
z oporem zewnętrznym 15x25 cm

Jednostka projektowa:	 MOTY LESI kompleksowa obsługa budownictwa	ul. Zimowa 18 87-800 Włocławek tel.kom. 607 542 675
Lokalizacja:	Województwo Kujawsko Pomorskie Powiat Aleksandrowski Gmina Aleksandrów Kujawski	
Inwestor:	Gmina Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 12 87-700 Aleksandrów Kujawski	
Nazwa inwestycji:	BUDOWA DROGI GMINNEJ UL. RELAKSOWEJ W ODOLIONIE	
Stadium dokumentacji:	PROJEKT BUDOWLANY	
Nazwa rysunku:	Przekrój normalny	
Projektant:	mgr inż. Piotr Przybylski nr uprawnień budowlanych: KUP/0046/PODD/04	Podpis:
Data:	28 luty 2014	Nr Rysunku:
	Skala: 1:25	
	Brutto: Drogowa	
		4.1