

Kraków, dn. 11.03.2021 r.

L.dz.DZP-291-3214-II-129.../2021

**Do
Uczestników postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa Kliniki Małych Zwierząt Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej, zlokalizowana na działce nr 470/11, Rząska gmina Zabierzów”, nr zamówienia: **DZP-291-3214/2020-II**.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie informuje, że do zamawiającego wpłynęły wnioski wykonawców dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia. Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zamawiający udostępnia treść wniosków wraz z odpowiedziami.

1. Wniosek wykonawcy:

Brak pokrycia dachu z poliwęglanu gr 2 cm z obróbkami na konstrukcji drewnianej wg rysunku A.13 - ok. 350 m²

Odpowiedź zamawiającego:

Proszę uwzględnić wykonanie pokrycia z płyt poliwęglanowych gr. 2 cm wraz z koniecznymi obróbkami blacharskimi ilość=350,82 m².

2. Wniosek wykonawcy:

Brak w przedmiarze wycieraczek systemowych w wejściach do budynku segm C - 4 kpl

Odpowiedź zamawiającego:

Proszę uwzględnić w cenie ofertowej dostawę i zamontowanie wycieraczek systemowych o wymiarach i w miejscach dokładnie wskazanych w rysunku rewizyjnym rzutu parteru w PW architektury (w załączeniu A2-REW RZUT PARTERU). Wycieraczki wewnętrzne z wkładami gumowymi i rypсовymi, niskoprofilowe, wycieraczki zewnętrzne z wkładem gumowym, niskoprofilowe. Producent dowolny.

3. Wniosek wykonawcy:

Brak boksów siatkowych wewnętrznych jako uzupełnienie ścianek działowych ok. 40 m²

Odpowiedź zamawiającego:

Boksy siatkowe wewnętrzne oddzielające zwierzęta od personelu należy wykonać zgodnie z załączonym rysunkiem, siatki zamocowane w ramach stalowych z profili zamkniętych. Producent dowolny, wysokość zgodnie z rysunkiem (w załączeniu A18 ZESTAWIENIE STOLARKI).

4. Wniosek wykonawcy:

Brak nasadzeń drzew i krzewów - 78 szt - czy będzie wykonywane ?

Odpowiedź zamawiającego:

Nie należy wyceniać w ofercie nasadzeń drzew i krzewów.

5. Wniosek wykonawcy:

Brak fundamentu pod zbiornik azotu.

Odpowiedź zamawiającego:

Proszę uwzględnić wykonanie podstawy betonowej pod zbiornik zgodnie z wytycznymi producenta zbiornika.





6. Wniosek wykonawcy:

W przedmiarze robót budowlanych - stan surowy poz. 62 obmiar rur spustowych jest 0, proszę o korektę.

Odpowiedź zamawiającego:

Proszę uwzględnić wykonanie rur spustowych, ilość = 154 m.

7. Wniosek wykonawcy:

W przedmiarze robót budowlanych - stan surowy poz. 77 pominięta jest powierzchnia F - 196,10 m². Konsekwencją tego pominięcia jest zaniżony obmiar poz. 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 92, 93.

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający koryguje obmiar do następujących wielkości w pozycjach kosztorysowych:

poz.77 = 2666,27 m²

poz.78 = 2666,27 m²

poz.79 = 2666,27 m²

poz.80 = 2906,23 m²

poz.81 = 310,44 m²

poz.82 = 2666,27 m²

poz.83 = 2666,27 m²

poz.84 = 2666,27 m²

poz.85 = 2666,27 m²

poz.86 = 2666,27 m²

poz. 87 = 2666,27 m²

poz.88 = 2381,31 m²

poz.89 = 633,24 m

poz.90 = 850,00 cm

poz.91 = 34 szt.

poz.92 = 711,79 m

poz.93 = 555,97 m²

8. Wniosek wykonawcy:

SEGMENT A do H

Punkt 3.9 opisu technicznego to zestawienie powierzchni pomieszczeń wraz z podaniem rodzaju posadzki (str.11 do 16). Nie zgadza się to z wytycznymi umieszczonymi w szczegółowym wykazie robót wykończeniowych (str.73 do 280) i w wielu przypadkach również z przedmiarami. Wg którego wykazu należy wykonać wycenę?

Odpowiedź zamawiającego:

Do wyceny ofertowej należy przyjąć posadzki zgodnie ze szczegółowym wykazem robót wykończeniowych.

9. Wniosek wykonawcy:

SEGMENT A do H

Brak w przedmiarach wycieraczek systemowych. Proszę o potwierdzenie, że wchodzi one w zakres zamówienia.

Odpowiedź zamawiającego:

Proszę uwzględnić w wycenie dostawę i zamontowanie wycieraczek systemowych o wymiarach i w miejscach dokładnie wskazanych w rysunku rewizyjnym rzutu parteru w PW architektury (w załączeniu A2-REW RZUT PARTERU). Wycieraczki wewnętrzne z wkładami gumowymi i rypсовymi, niskoprofilowe, wycieraczki zewnętrzne z wkładem gumowym, niskoprofilowe. Producent dowolny.

10. Wniosek wykonawcy:

SEGMENT C

Brak w przedmiarze pokrycia wejścia głównego poliwęglanem. Proszę o potwierdzenie, że wchodzi ono w zakres zamówienia.

Odpowiedź zamawiającego:

Przekrycie wejścia głównego należy wykonać zgodnie z projektem, przedmiar nie jest podstawą do wyliczenia ceny ofertowej.

B. K.

Yur

11. Wniosek wykonawcy:

SEGMENT E

Przedmiar poz. 70 Obudowa sal operacyjnych – 3 kpl. Wg opisu technicznego, w części dotyczącej szczegółowego wykazu robót wykończeniowych str.192 do 212, nie tylko trzy sale operacyjne (pom.E09, E13 i E14) mają obudowę z paneli ze stali nierdzewnej. Również sala usypiania, (pom.E11), sala wybudzania (pom.E10), mycie lekarzy (pom.E15, E19), instrumentarium (pom.E16, E18) oraz myjnia naczyń (E17) posiadają takie wykończenie ścian i sufitów. Proszę o konkretną informację, które pomieszczenia mają być wykończone stalą nierdzewną. Jeśli panele te miałyby być tylko w salach operacyjnych, to jak wykończyć pozostałe pomieszczenia.

Odpowiedź zamawiającego:

Wszystkie pomieszczenia wymienione powyżej mają mieć wykończenie ścian i sufitów panelami opisanymi w projekcie.

12. Wniosek wykonawcy:

Prosimy o wyznaczenie terminu wizji lokalnej.

Odpowiedź zamawiającego:

Teren nowej inwestycji jest ogólnodostępny, znajduje się przy ul Krakowskiej Rząska, gmina Zabierzów na działce nr 470/11.

W związku z panującą pandemią zamawiający nie będzie uczestniczył w ewentualnych wizjach lokalnych.

13. Wniosek wykonawcy:

Prosimy o dostarczenie dokumentacji rysunkowej w formacie dwg

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający nie udostępnia rysunków w formacie DWG.

14. Pytanie wykonawcy:

Ze względu na złożoność tematu zwracamy się o udostępnienie przedmiarów w wersji edytowalnej.

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający nie udostępnia przedmiarów w wersji edytowalnej.

15. Pytanie wykonawcy:

W celu sprawdzenia kompletności dokumentacji prosimy o udostępnienie jej spisu.

Odpowiedź zamawiającego:

Spis dokumentacji projektowej w załączeniu. Dokładny spis jest w folderach poszczególnych branż.

16. Pytanie wykonawcy:

Prosimy o informację czy przedmiary dołączone do dokumentacji mają charakter pomocniczy czy też są wiążące w sprawie wyceny inwestycji?

Odpowiedź zamawiającego:

Przedmiary mają wyłącznie charakter pomocniczy a ofertę przetargową należy wykonać na podstawie projektów wykonawczych.

17. Pytanie wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie konieczności wykonania warstwy geowłókniny oraz foli EPDM na warstwie chudego betonu przed wykonaniem płyty fundamentowej zgodnie z dokumentacją projektową rys. nr A-5.

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający potwierdza konieczność wykonania w-wy geowłókniny oraz foli EPDM zgodnie z rys A-5

18. Pytanie wykonawcy:

Prosimy o doprecyzowanie czy na dachach zielonych w wycenie należy uwzględnić roślinność na substracie ekstensywnym, ponieważ brak jest informacji o roślinności w projekcie wykonawczym oraz w załączonych przedmiarach robót.

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający potwierdza konieczność wykonania roślinności na substracie ekstensywnym





19. Pytanie wykonawcy:

Prosimy o doprecyzowanie informacji dotyczącej grubości warstwy substratu ekstensywnego ze względu na rozbieżność pomiędzy projektem wykonawczym (grubość 14cm rys. A.35) a dołączonymi przedmiarami robót (grubość 8cm).

Odpowiedź zamawiającego:

Wycenę ofertową należy wykonać zgodnie z projektem.

20. Pytanie wykonawcy:

Prosimy o doprecyzowanie informacji dotyczącej grubości warstwy opaski żwirowej dachu zielonego ze względu na rozbieżność pomiędzy projektem wykonawczym (grubość 15cm rys. A.48) a dołączonymi przedmiarami robót (grubość 10cm).

Odpowiedź zamawiającego:

Wycenę ofertową należy wykonać zgodnie z projektem.

21. Pytanie wykonawcy:

Prosimy o udostępnienie kompletnej dokumentacji geologicznej i geotechnicznej dla tego postępowania.

Odpowiedź zamawiającego:

Dokumentacja geotechniczna w zakresie umożliwiającym prawidłowe wykonanie oferty znajduje się w opisie technicznym w projekcie wykonawczym konstrukcji.

Pozostałe pytania/wnioski wykonawców wraz z odpowiedziami udostępnione zostaną w późniejszym terminie.

Powyższe stanowi integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

DYREKTOR
ds. technicznych

mgr inż. Artur Szymacha

