

**Warunki techniczne przyłączenia
kanalizacji sanitarnej w m. Luchowo, gm. Łobżenica dla obiektu pn:
„Budowa kolektora ścieków sanitarnych z miejscowości Witrogoszcz
do miejscowości Luchowo”**

1. Projektem objąć skanalizowaniem miejscowości: Witrogoszcz Osada i Witrogoszcz Wieś wraz z rozproszoną zabudową zagrodową na trasie Witrogoszcz Wieś – Luchowo.
2. We wsi Witrogoszcz Osada zaprojektować rurociąg grawitacyjny wraz z pompownią ścieków „P-1” na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków. Odprowadzenie ścieków zaprojektować rurociągiem tłocznym Tł-1” do istniejącej kanalizacji sanitarnej w n. Luchowo.
Pompownię „P-1” dobrać na dopływ ścieków z miejscowości Witrogoszcz Osadę i Witrogoszcz Wieś w ilości:
 $q = 7695 \text{ dm}^3/\text{h}$
 $q = 128,25 \text{ dm}^3/\text{minutę}$
 $q = 2,14 \text{ dm}^3/\text{sek}$
3. We wsi Witrogoszcz Wieś zaprojektować rurociąg grawitacyjny wraz przyłączami do granic posesji oraz pompownię ścieków „P-2” na dz. nr 134/1, 135 obręb Witrogoszcz. Odprowadzenie ścieków zaprojektować rurociągiem tłocznym „Tł-2” do projektowanej kanalizacji grawitacyjnej w m. Witrogoszcz Osada. .
Pompownię „P-2” dobrać na dopływ ścieków z Witrogoszcz Wieś w ilości :
 $q = 3705 \text{ dm}^3/\text{h}$
 $q = 61,75 \text{ dm}^3/\text{minutę}$
 $q = 1,02 \text{ dm}^3/\text{sek}$
4. Rozproszoną zabudowę skanalizować poprzez zaprojektowanie „mini-przepompowni” z przetłoczeniem ścieków do projektowanych rurociągów ciśnieniowych „Tł-1” i „Tł-2”. Zasilanie mini-przepompowni wykonane zostanie zalicznikowo.

**Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
w Łobżenicy Sp. z o.o.**
89-310 Łobżenica, ul. Wyrzyska 27a
tel 67 286 00 17, fax 67 286 04 24
tel 764-265-05-59, Regon 301638072

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Kazimierz Wasiek

/-/ Prezes ZGK w Łobżenicy