

Przedmiar robót

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Kosztorys	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Kępie, dz. nr ewid. 2188, od km 0+000 do km 0+040, dł. 40mb.		
1		Element	ROBOTY ZIEMNE I ODWODNIENIOWE:		
1.1	D-02.01.01	KNNR 6/101/1 (1)	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 10' cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec wibracyjny Krotność=3,5		
Wyliczenie ilości robót:					
Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni, śr. gr. 35cm:					
- w km 0+000 - 0+040, na szer. 2,60m: 40,00 * 2,60					
				104,000000	
RAZEM:				104,000000	m2
					104,00
2		Element	PODBUDOWA:		
2.1	D-04.05.01	Kalkulacja indywidualna	Podbudowy z kruszywa stabilizowanego, cementem 20' kg/m2, warstwa po zagęszczeniu 10' cm Krotność=2		
Wyliczenie ilości robót:					
Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o RM=5,0MPa, gr. 20cm (stabilizacja z dowozu):					
- w km 0+000 - 0+040, na szer. 2,60m: 40,00 * 2,60					
				104,000000	
RAZEM:				104,000000	m2
					104,00
2.2	D-04.05.01	Kalkulacja indywidualna	Podbudowy z kruszywa stabilizowanego, cementem 20' kg/m2, warstwa po zagęszczeniu 10' cm Krotność=1,5		
Wyliczenie ilości robót:					
Wykonanie nawierzchni jezdni z kruszywa łamanego stabilizowanego cementem o RM=> 10,0MPa, gr. 15cm (stabilizacja z dowozu):					
- w km 0+000 - 0+040, na szer. 2,60m: 40,00 * 2,60					
				104,000000	
RAZEM:				104,000000	m2
					104,00