


*Przebudowa elementów instalacji elektrycznej
związana z termomodernizacją budynku.*



Zakres robót elektrycz.
związanych z montażem
nowej bramy:

1. Demontaż istn. oprawy i montaż naswietlacza zewnętrz.
2. Wykonanie obwodu z gn. wtyk. na suficie do zasilania napędu bramy
3. Wykonanie przewodowania sterow. bramy zgodnie z DTR-ką producenta
4. Przebudowa (przeniesienie) odcin. istn. instalacji oświetl. i gn. wtyk. kolidujących z poszerzeniem drzwi.

- ### 5. Instalacja rozdzielnic technicznej RT z wykonaniem do niej WLZ-tu zasilającego

Zakres robót elektrycz.
związanych wykonaniem
zasilania platformy

1. Zabudowa zabezpiecz. obwodu P31416/0,03 na istn. tablicy piwnic - do zasil platformy
2. Wykonanie obwodu YDY 5x2,5mm² w rurce na tynku (lub p/t) do zailania platformy

Powyższy zakres robót
ujeto w przedmiarze robót