

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilo ci robót	Ilo	Krot.	Jedn.
1 REMONT SUFITU			
1 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej izolacyjnej grub. 0,3-mm, przymocowanej do konstrukcji drewnianej 16,64*11,52 = 191,693 191,693	191,693		m2
2 KNR 14/2012/3 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi GKFI grub. 18,0-mm, na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt podwójny podwieszany	191,693		m2
3 KNR 202/1505/7 Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi wewn trznych suchych tynków z gruntowaniem, 2-krotne	191,693		m2
4 KNR 912/303/4 - analogia Izolacja piank otwarto - komórkow grub. 15 cm, lambda=0,038W/m2K metod wdmuchiwanie do przestrzeni poziomych 27,60*10,20 = 281,520 281,520	281,520		m2
2 PODŁOGI			
5 KNR 202/1101/7 (4) Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podło u gruntowym, piasek 16,64*11,52*0,30 = 57,508 57,508	57,508		m3
6 KNR 202/1101/1 (4) Podkłady, betonowe na podło u gruntowym, beton B-10 podawany pomp , zwykły 16,64*11,52*0,10 = 19,169 19,169	19,169		m3
7 ORGB 202/618/3 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5 m2 16,64*11,52 = 191,693 191,693	191,693		m2
8 KNR 202/1110/2 Podłoga z desek struganych grubo ci 32 mm , wpust	191,693		m2
9 KNR 401/631/1 (2) Impregnacja ognioochronna elementów drewnianych, desek, płyt, bali i kraw dziaków 191,693*2 22*16,64*(0,06+0,10)*2 = 383,386 = 117,146 500,532	500,532		m2
3 MALOWANIE			
10 KNR 401/716/2 (2) Tynki wewn trzne zwykłe kategorii III, wykonywane r cznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ciany płaskie, pomieszczenie ponad 5 m2 (16,64*2+11,52+1,18*2)*1,53 20,00 = 72,155 = 20,000 92,155	92,155		m2
11 KNR 401/716/2 (2) Tynki wewn trzne zwykłe kategorii III, wykonywane r cznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ciany płaskie, pomieszczenie ponad 5 m2 (0,82+7,52+0,82)*0,67 = 6,137 6,137	6,137		m2
12 ORGB 202/2013/1 Gładzie gipsowe 1-warstwowe na cianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2, (grubo 3 mm) na tynku 92,155+6,137 = 98,292 98,292	98,292		m2
13 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewn trznych podło y gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	98,292		m2
14 KNR 401/1204/8 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówno ci (sfalowa) powierzchni tynku (16,64*2+11,52)*2*2,47-1,72*1,78*3-1,72*2,10*2- 1,45*2,30 (1,72+1,78*2)*0,20*3+(1,72+2,10*2)*0,20*2 (0,42+0,82)*2*2,47*2 = 201,568 = 5,536 = 12,251 219,355	219,355		m2
15 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podło y, powierzchnie pionowe, preparatem gruntuj cym 6,6137+219,355 = 225,969 225,969	225,969		m2
16 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ciany wewn trzne	225,969		m2
17 KNR 401/1209/10 (2) Malowanie farb olejn stolarki uprzednio malowanej, drzwi, 2-krotne, ponad 1,0 m2 0,78*1,90+0,80*1,90+1,04*2,20+1,45*2,30 = 8,625 8,625	8,625		m2
18 KNR 401/1206/4 (1) Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn trznych, ciany, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne 9,16*1,53 (0,42+0,82)*2*1,53*2 1,72*5*0,20 = 14,015 = 7,589 = 1,720 23,324	23,324		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilo	Krot.	Jedn.
19 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, o cieńnic drewnianych, powierzchnia ponad 2 m ² 1,43*2,26*2	=	6,464	6,464		m ²
		6,464			
20 KNNR 2/1302/3 Drzwi stalowe, pełne 1,43*2,26*2	=	6,464	6,464		m ²
		6,464			
21 KNR 401/354/12 Wykucie z muru, podokienników betonowych 1,71*5	=	8,550	8,550		m
		8,550			
22 KNR 401/321/4 Obsadzenie w cianach z cegieł, podokienników z konglomeratu, dł. ponad 1,5			5,000		szt
23 KNR 23/2614/2 (1) Ocieplenie cian budynków płytami styropianowymi - wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ciany z cegły 0,58*1,72*3 0,25*1,71*2	=	2,993	3,848		m ²
	=	0,855			
		3,848			
24 KNR 23/2612/7 Ocieplenie cian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, o cieńca 0,19*1,72*3 0,21*1,71*2	=	0,980	1,698		m ²
	=	0,718			
		1,698			
25 KNR 23/2612/8 Ocieplenie cian budynków płytami styropianowymi, ochrona narożników wypukłych kolumnami metalowymi 1,71*5	=	8,550	8,550		mb
		8,550			