



Urząd Gminy  
w Psarach

Znak sprawy: ZP.271.20.2023

Nazwa zamówienia: „Przebudowa ul. Głównej w Sarnowie - Poprawa układu komunikacyjnego i bezpieczeństwa w Gminie”.

Psary, dnia 27.10.2023 r.

Zamawiający:

**Gmina Psary**  
ul. Malinowicka 4  
42-512 Psary

Adres do korespondencji:  
Urząd Gminy w Psarach  
ul. Malinowicka 4  
42-512 Psary

wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji art. 275 pkt 2 ustawy pzp, na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Głównej w Sarnowie - Poprawa układu komunikacyjnego i bezpieczeństwa w Gminie”.

**I. Zamawiający na mocy art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp” przekazuje informację o pytaniach i udziela odpowiedzi.**

**Pytanie nr 1.**

W dokumentacji projektowej jest zapis : Zabezpieczenie sieci rurami osłonowymi. Proszę o wyjaśnienie tej informacji i wytyczne do wyceny tego zapisu.

**Odpowiedź:**

*Na rysunku KD-02 planie sytuacyjnym zaznaczono rury ochronne. Wycenę należy oprzeć na zapisie z dokumentacji projektowej „Istniejące odcinki sieci energetycznych, teletechnicznych, gazociągowych zostaną zabezpieczone rurami ochronnymi po 1,5m poza oś skrzyżowania z kanałem deszczowym”.*

**Pytanie nr 2.**

W dokumentacji projektowej jest zapis : Przebudowa sieci elektroenergetycznej. Proszę o wyjaśnienie tej informacji i wytyczne do wyceny tego zapisu.

**Odpowiedź:**

*Dokumentacja nie przewiduje przebudowy sieci elektroenergetycznej.*

**Pytanie nr 3.**

W dokumentacji projektowej jest zapis : Wycinka drzewa – 1 szt. Proszę o potwierdzenie ilości i podanie wymiarów i rodzaju drzewa do wycinki.

**Odpowiedź:**

*Należy wycenić wycinkę drzewa typu lipa drobnolistna o obwodzie pnia 1,52 m na wysokości 1,30 m.*

**Pytanie nr 4**

Odnosnie odpowiedzi Zamawiającego z dnia 26.10.2023 r. na pytanie nr 1. Informuję, że zakres projektu koliduje z trzema istniejącymi osnowami geodezyjnymi ( 568129900;1299 – droga asfaltowa / 568129800;1298 – rejon skrzyżowania dróg / 568129700;1297 – pobocze z destruktu asfaltowego ). Proszę o potwierdzenie konieczności modernizacji w/w punktów.

**Odpowiedź:**

*W przypadku naruszenia istniejących punktów geodezyjnych należy wznowić lub przeprowadzić modernizację w uzgodnieniu ze Starostwem Powiatowym.*

**Pytanie nr 5.**

Odnosnie odpowiedzi Zamawiającego z dnia 26.10.2023 r. na pytanie nr 8 w związku z tym ,że postępowanie nie jest w formule zaprojektuj i wybuduj oraz rozliczenie robót jest w formie ryczałtowej prosimy o przekazanie projektu Docelowej Organizacji Ruchu.

**Odpowiedź:**

*Zamawiający nie dysponuje docelową organizacją ruchu. Wykonawca powinien uwzględnić wykonanie docelowej organizacji ruchu.*

Urząd Gminy w Psarach  
ul. Malinowicka 4  
42-512 Psary  
tel. 32 29 44 920  
e-mail: [urzad@psary.pl](mailto:urzad@psary.pl)  
[www.psary.pl](http://www.psary.pl)

Zamawiający: Gmina Psary, 42-512 Psary, ul. Malinowicka 4

**Pytanie nr 6.**

Odnosnie odpowiedzi Zamawiającego z dnia 26.10.2023 r. na pytanie nr 3 o treści „Przy wycenie Wykonawca powinien uwzględnić kostkę kamienną. Zamawiający udostępnia nowy obowiązujący przedmiar po modyfikacji z uwzględnioną pozycją „Umocnienie skarpy poprzez okładzinę kamienną na zaprawie betonowej C16/20” dla pozycji 1.9.3. – załącznik nr 1 do odpowiedzi.”. Czy z powyższym wykonawca ma uwzględnić kostkę kamienną czy okładzinę kamienną, jeżeli kostkę proszę o podanie parametrów technicznych ? W specyfikacji technicznej SST – 03.02 UMOCNIE NARZUTEM (OKŁADZINĄ) KAMIENNYM jest zapis „2.2. Kamień. Kamień do wykonania okładziny winien być niezwiertzały i odporny na działanie wody i mrozu oraz odporny na działanie związków chemicznych znajdujących się w wodzie. Mogą to być: granit porfir, andezyt i piaskowiec twardy i średniotwardy. Frakcja 10-20cm”.

**Odpowiedź:**

*Umocnienie skarpy należy wykonać poprzez okładzinę kamienną na zaprawie betonowej C16/20.*

**Pytanie nr 7.**

Odnosnie odpowiedzi Zamawiającego z dnia 26.10.2023 r. na pytanie nr 5. Proszę o informację czy pozycje przedmiaru Droga 1.9.2 oraz 1.10.2 do których Zamawiający się nie odniósł w odpowiedzi grunt stabilizowany cementem ma być z dowozu czy insitu?.

**Odpowiedź:**

*W pozycji 1.9.2 oraz 1.10.2 przedmiaru Droga/ przebudowa stabilizację gruntu cementem należy wykonać przy użyciu gruntu z dowozu.*

**Odpowiedź na pytania są wiążące dla Wykonawców, stają się integralną częścią SWZ i obowiązują od dnia zamieszczenia na stronie internetowej.**

Zatwierdzam

Wójt

Tomasz Sadłoń

.....

Rozdzielnik:

1. Platforma zakupowa: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/823348>
2. aa

Sprawę prowadzi: Arkadiusz Maraszek; e-mail: arkadiuszmaraszek@psary.pl