



STAROSTA ALEKSANDROWSKI
ul. Słowackiego 8
87-700 Aleksandrów Kujawski

Aleksandrów Kujawski, dnia 28 listopada 2023 r.

KT.Kn.7121.158.2023.PK

Nr ew. projektu: **1395**

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1047 ze zm.) i § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784), po rozpatrzeniu wniosku Biuro projektowe i nadzór budowlany Marian Ziemecki, Pl. K. Jagiellończyka 17, 87-730 Nieszawa i zapoznaniu się z opinią Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim

ZATWIERDZAM

stałą organizację ruchu w zakresie dróg publicznych – drogi gminnej nr 160227C (od km 4+360 do km 4+660 i od km 5+100 do km 5+405), zgodnie z załączonym projektem organizacji ruchu z października 2023 r., pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Podgaj od skrzyżowania z drogą gminną nr 160227C”.

Termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu do dnia 31.12.2024 r.

Zgodnie z § 12 cyt. na wstępie rozporządzenia, jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadomi Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim, zarząd drogi oraz Komendanta Powiatowego Policji w Aleksandrowie Kujawski o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu, powołując się na numer zatwierdzenia projektu.

W przypadku braku stosownych powiadomień niniejsze zatwierdzenie traci ważność.

**STAROSTA
ALEKSANDROWSKI**

Lidia Tokarska

Otrzymują:

1. Wnioskodawca + 4 egz. projektu + klauzula informacyjna RODO,
2. A/a.

Do wiadomości:

1. Komenda Powiatowa Policji w Aleksandrowie Kujawskim,
2. Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim.

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

NAZWA: **Budowa drogi gminnej w miejscowości Podgaj od skrzyżowania z drogą gminną nr 160227C**

BRANŻE: drogowa

INWESTOR: Gmina Aleksandrów Kujawski
 ul. Słowackiego 12
 87-700 Aleksandrów Kujawski

JEDNOSTKA
PROJEKTUJĄCA: Biuro projektowe i nadzór budowlany Marian Ziemecki
 Pl. K. Jagiellończyka 17
 87-730 Nieszawa

funkcja, specjalność, zakres	osoba	podpis
projektant	Marian Ziemecki	

Nieszawa, październik 2023r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1. Strona tytułowa
2. Zawartość opracowania
3. Karta uzgodnień
4. Opis techniczny
 - Podstawa opracowania
 - Przedmiot i zakres opracowania
 - Charakterystyka drogi
 - Organizacja docelowa
 - Ogólne zasady lokalizacji znaków drogowych
 - Wprowadzenie stałej organizacji ruchu
 - Zestawienie znaków projektowanych
 - Uwagi końcowe
5. Część rysunkowa
 - Plan orientacyjny
 - Plan sytuacyjny

KARTA UZGODNIENÍ

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Budowa drogi gminnej w miejscowości Podgaj od skrzyżowania z drogą gminną nr 160227C

1. Gmina Aleksandrów Kujawski

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 645 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518),
- Rozporządzenie Ministrów infrastruktury oraz Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311) wraz z załącznikami 1,2,3,4,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784).

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu związany z budową drogi gminnej w miejscowości Podgaj od skrzyżowania z drogą gminną nr 160227C.

3. Charakterystyka drogi

Pas drogi gminnej na przedmiotowym odcinku charakteryzuje się szerokością jezdni ok. 2,50 – 4,00 m, nawierzchnia żwirowa, prędkość obowiązująca 90 km/h. Po wybudowaniu drogi szerokość jezdni będzie wynosiła 3,00 – 5,00 m, nawierzchnia bitumiczna, pobocza utwardzone zmiennej szerokości, prędkość projektowa 50 km/h.

Budowana droga składa się z dwóch odcinków. Pierwszy odcinek w km 0+000 rozpoczyna oraz kończy się na skrzyżowaniu z drogą gminną nr 160227C. Drugi odcinek w km 0+000 rozpoczyna się na skrzyżowaniu dróg gminnych a kończy w km 128,20.

Oznakowanie istniejące zinwentaryzowano na planie sytuacyjnym rys. nr 2.

4. Organizacja docelowa

W obrębie skrzyżowania budowanej drogi z drogą gminną nr 160227C zaprojektowano znaki B-20 oraz znaki A-6b i A-6c ustawione w odległości 150 m od skrzyżowania. Skrzyżowania dróg gminnych wewnętrznych oznakowano za pomocą znaków A-6b, A-6c, A-7, D1, T-6a, T-6c. Na całym odcinku drogi zaprojektowano ograniczenie prędkości znakami B-33 „50”, dodatkowo zaprojektowano znak ostrzegawczy A-12a. Na końcu drugiego odcinka budowanej drogi zaprojektowano znak A-30 z tabliczką T-0 „Zmiana nawierzchni”. W obrębie przepustu zaprojektowano bariery drogowe U-14a. Oznakowanie projektowane przedstawiono na planie sytuacyjnym rys. nr 2.

5. Ogólne zasady lokalizacji znaków drogowych

Znaki i tablice oraz konstrukcje wsporcze znaków powinny być wykonane wg obowiązujących przepisów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach wraz z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4.

Znaki z grupy wielkości średniej zastosować z folii odblaskowej typu 2.

6. Wprowadzenie stałej organizacji ruchu

Planowany termin realizacji robót do 31.12.2024r.

7. Zestawienie znaków projektowanych

Symbol znaku	Ilość sztuk	Komentarz
A-6b	4	
A-6c	4	
A-7	4	
A-12a	1	
A-30	1	
B-20	2	
B-33	8	„50”
D-1	4	
T-0	1	Zmiana nawierzchni
T-6a	4	
T-6c	2	
U-14a	2	dł. 10 m


8. Uwagi końcowe

Osoby wykonujące prace w pasie drogowym, powinny być ubrane w odzież ostrzegawczą barwy pomarańczowej lub żółtej z elementami odblaskowymi.

Wszystkie znaki, należy wykonać i zamontować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Przy umieszczaniu w terenie słupków do znaków drogowych pionowych oraz urządzeń zabezpieczających należy zwrócić uwagę na istniejące uzbrojenie terenu. Roboty ziemne należy wykonywać przy zachowaniu szczególnej ostrożności zgodnie z przepisami BHP.

Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia pasa drogowego do stanu pierwotnego.

Opracował:



Legenda:

— zakres opracowania

NAZWA INWESTYCJI: Budowa drogi gminnej w miejscowości Podgaj od skrzyżowania z drogą gminną nr 160227C		
GENERALNY PROJEKTANT: Biuro projektowe i nadzór budowlany Marian Ziemecki Pl. K. Jagiellonczyka 17 87-730 Nieszawa		INWESTOR: Gmina Aleksandrów Kujawski ul. Stowackiego 12 87-700 Aleksandrów Kujawski
FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO:	PODPIS:
Projektant	Marian Ziemecki	
NAZWA ELEMENTU: Projekt stałej organizacji ruchu		
BRANŻA: Drogowa		
TYTUŁ RYSUNKU: Plan orientacyjny		
DATA: 10.2023 r.	SKALA: 1:10000	NR RYS: 1
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie w jakiegokolwiek formie (całości lub w całości) bez pisemnej zgody jednostki projektowej zabronione. Podstawa prawna: ustawa z dnia 23 lutego 1994 r. prawo autorskie (Dz. U. z 2022 r., poz. 2509 z późn. zm.).		

