

.....
pieczęć Wykonawcy

KOSZTORYS OFERTOWY

OBIEKT BUDOWLANY / ZAMIERZENIE BUDOWLANE

nazwa	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Burkat na działkach nr 27/20, 27/30, obręb Burkat, gmina Działdowo.
kategoria obiektu	XXV, IV
adres	m. Burkat, gm. Działdowo, pow. działdowski, woj. warmińsko-mazurskie

INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY

imię i nazwisko/ nazwa	GMINA DZIAŁDOWO
adres	13-200 Działdowo, ul. Księżodworska 10

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT:

Podatek VAT % :

Koszt realizacji brutto :

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

KOSZTORYS OFERTOWY						
A	Nazwa zadania: <i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Burkat na działkach nr 27/20, 27/30, obręb Burkat, gmina Działdowo.</i>					
Poz.	Podstawa	Element scalony - rodzaj robót, szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
0	D.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE	*	*	*	*
0.1	D.00.00.00	Wymagania ogólne CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane CPV: 71200000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania CPV: 71248000-9 - Nadzór nad projektem i dokumentacją	*	*	*	*
	0.1.1	D.00.00.00 Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej	kpl.	1		
	0.1.2	D.00.00.00 Projekt COR i organizacja ruchu na czas budowy	ryczałt	1		
1	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*	*	*
1.1	D.01.01.01a	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	*	*	*
	1.1.1	D.01.01.01a Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej	km	0,25		
1.2	D.01.02.01	Usunięcie drzew i krzewów CPV: 77211000-2 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna	*	*	*	*
	1.2.1	D.01.02.01 Karczowanie zagajników, krzaków i podszycia wraz z wywiezieniem i spalaniem pozostałości - ilość sztuk 3000/ha	ha	0,01		
1.2	D.01.02.02a	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej CPV: 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby	*	*	*	*
	1.2.1	D.01.02.02a Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na pełną grubość zalegania (grubość uśredniona 0,30 m)	m2	1621,15		
1.3	D.01.02.04	Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów CPV: 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne	*	*	*	*
	1.3.1	D.01.02.04 Rozbiórka – Odciecie istniejącej krawędzi nawierzchni bitumicznej	m2	21,50		
	1.3.2	D.01.02.04 Rozbiórka – Tarcz, Tablic znaków drogowych	szt.	1		
	1.3.3	D.01.02.04 Rozbiórka – Słupków do znaków drogowych	szt.	1		
1.4	D.01.03.02	Przebudowa kablowych linii energetycznych przy przebudowie dróg CPV: 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych	*	*	*	*
	1.4.1	D.01.03.02 Zabezpieczenie istniejących sieci, rury ochronne dwudzielne RHDPE - 110 mm	m2	54,00		
2	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	*	*	*	*
2.1	D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne	*	*	*	*
	2.1.1	D.02.01.01 Wykonywanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z wywozem urobku na odkład	m3	1009,19		
2.2	D.02.03.01	Wykonanie nasypów CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne	*	*	*	*
	2.2.1	D.02.03.01 Wykonywanie nasypów mechanicznie w gr. kat. I-II z gruntu z dowozu z formowaniem i zagęszczaniem	m3	125,53		
3	D.03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	*	*	*	*
3.1	D.03.05.02	Rowy i powierzchnie chłonne CPV: 45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli	*	*	*	*
	3.1.1	D.03.05.02 Wykonanie powierzchni chłonnej wraz z wykonaniem warstwy filtracyjnej: - materiał mineralny - żwir płukany o uziarnieniu min. 16-32 mm - 0,50 m3 - materiał mineralny - tłuczeń o uziarnieniu min. 32-63 mm - (0,30-1,00) m3	m2	93,00		
3.2	D.03.06.01	Regulacja pionowa studzienek CPV: 45232300-5 - Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych	*	*	*	*
	3.2.1	D.03.06.01 Regulacja pionowa studni istniejącej infrastruktury podziemnej - kanalizacja sanitarna	szt.	7		
	3.2.2	D.03.06.01 Regulacja pionowa zasów istniejącej infrastruktury podziemnej - wodociąg	szt.	6		
	3.2.3	D.03.06.01 Regulacja istniejącej infrastruktury podziemnej - hydranty wodociągowe	szt.	1		
4	D.04.00.00	PODBUDOWY	*	*	*	*
4.1	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	*	*	*
	4.1.1	D.04.01.01 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne w gruntach kat. I-IV mechanicznie.	m2	2266,00		
4.2	D.04.02.01	Warstwa odsączająca CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	*	*	*
	4.2.1	D.04.02.01 Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego o CBR≥20% i k≥8m/dobę, gr. 10cm - droga dla pieszych (KR1)	m2	405,00		
	4.2.1	D.04.02.01 Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego o CBR≥20% i k≥8m/dobę, gr. 15cm - jezdnia, pobocza umocnione, droga dla pieszych, jazdy (KR1-KR2)	m2	1861,00		

KOSZTORYS OFERTOWY								
A	Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Burkat na działkach nr 27/20, 27/30, obręb Burkat, gmina Działdowo.							
Poz.	Podstawa	Element scalony - rodzaj robót, szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości			J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3			4	5	6	7
4.3	D.04.04.02b	Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			*	*	*	*
	4.3.1	D.04.04.02b	Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm z kruszywa C50/30 gr. 17cm (droga dla pieszych) (KR1)			m2	405,00	
	4.3.2	D.04.04.02b	Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm z kruszywa C50/30 gr. 22cm (pobocza umocnione+zjazdy) (KR1)			m2	537,00	
	4.3.3	D.04.04.02b	Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm z kruszywa C50/30 gr. 32cm (jezdnia) (KR2)			m2	1324,00	
5	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE			*	*	*	*
5.1	D.05.03.03a	Nawierzchnia z betonowej płyty ażurowej typu MEBA CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			*	*	*	*
	5.1.1	D.05.03.03a	Nawierzchnia z betonowej płyty ażurowej typu MEBA 60x40x10 cm z wypienieniem wolnych przestrzeni kruszywem na podsypce piaskowej gr.5 cm - pobocza umocnione			m2	344,00	
5.2	D.05.03.04a	Wypełnianie zalewami szczelin w nawierzchni CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			*	*	*	*
	5.2.1	D.05.03.04a	Wypełnienie podłużnej szczeliny wzdłuż wbudowanego krawężnika masą zalewową			m	21,50	
5.3	D.05.03.23a	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			*	*	*	*
	5.3.3	D.05.03.23a	Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej fazowanej w kolorze szarym; gr 8 cm na podsypce cem.-pias. 1:4 gr 3 cm - jezdnia			m2	1324,00	
	5.3.1	D.05.03.23a	Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej fazowanej w kolorze szarym; gr 8 cm na podsypce cem.-pias. 1:4 gr 3 cm - droga dla pieszych			m2	405,00	
	5.3.3	D.05.03.23a	Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej w kolorze czerwonym; gr 8 cm na podsypce cem.-pias. 1:4 gr 3 cm - zjazdy			m2	193,00	
6	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			*	*	*	*
6.1	D.06.01.01	Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków CPV: 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby			*	*	*	*
	6.1.1	D.06.01.01	Umocnienie skarp, rowów oraz pasów zieleni przez humusowanie warstwą ziemi urodzajnej grubości 10 cm (z wykorzystaniem wcześniej spryzmowanego humusu) z obsianiem skarp lub odtworzenie trawników			m2	151,00	
6.2	D.06.03.01a	Pobocze umocnione i utwardzenia terenu CPV: 45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg			*	*	*	*
	6.2.1	D.06.03.01a	Pobocze umocnione warstwą z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm z kruszywa C50/30 gr.12cm			m2	46,00	
7	D.07.00.00	OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			*	*	*	*
7.1	D.07.01.01A	Oznakowanie poziome CPV: 45233221-4 - Malowanie nawierzchni			*	*	*	*
	7.1.1	D.07.00.00	P-13			m2	2,10	
7.2	D.07.02.01	Oznakowanie pionowe CPV: 45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych			*	*	*	*
	7.2.1	D.07.02.01	Typ A -typ foli 2, wielkość średnia			szt.	1	
	7.2.2	D.07.02.01	Typ A -typ foli 1, wielkość małe			szt.	1	
	7.2.3	D.07.02.01	Typ D -typ foli 1, wielkość średnia			szt.	2	
	7.2.4	D.07.02.01	Słupki			szt.	4	
	7.2.5	D.07.02.01	Tablica informująca o dofinansowaniu			szt.	1	
7.3	D.07.07.01	Oświetlenie dróg i ulic CPV: 45231000-5-Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych			*	*	*	*
	7.3.1	D.07.07.01	Relokacja - Istniejąca latarnia hybrydowa solarno-wiatrowa			szt.	4	
8	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC			*	*	*	*
8.1	D.08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych (wg PN-EN 1340) CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			*	*	*	*
	8.1.1	D.08.01.01b	Krawężniki betonowe 15x22 ławie betonowej C12/15: 0.075 m3/mb			m	546,00	
	8.1.2	D.08.01.01b	Oporniki betonowy 12x25 ławie betonowej C12/15: 0.07 m3/mb			m	333,00	
8.2	D.08.03.01	Betonowe i kamienne obrzeża chodnikowe CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			*	*	*	*
	8.2.1	D.08.03.01	Obrzeże betonowe 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm i ławie betonowej C12/15: 0.05 m3/mb			m	262,00	
UWAGA! CENY JEDNOSTKOWE I WARTOŚCI NALEŻY PODAWAĆ W PLN Z DOKŁADNOŚCIĄ DO JEDNEGO GROSZA					KOSZTY NETTO ŁĄCZNIE [zł]:			
					PODATEK VAT (23%)			
					KOSZTY BRUTTO ŁĄCZNIE [zł]:			
słownie:								