

1. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie sposobu odtworzenia nawierzchni zarówno dla fragmentu nawierzchni z kostki jak i terenu wewnętrznego z nawierzchni betonowej.

Odp. Należy wykonać po ww. robotach zasypanie wraz z zagęszczeniem do poziomu terenu, bez odtworzenia nawierzchni z kostki i betonu.

2. Wnioskujemy o przeanalizowanie zakresu prac związanego z wykonaniem przyłącza do projektowanego pomieszczenia węzła. Prace związane z budową przyłącza powinny odbywać się równolegle do prac budowlanych.

Odp. Przedmiotowe zadanie musi zostać wykonane w całości, odebrane protokołem zdawczo-odbiorczym przez Inwestora, KPEC przy udziale generalnego wykonawcy KWK...

3. Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie lub udostępnienie dokumentacji wykonawczej dla rampy/schodów przy wejściu do budynku. Czy element konstrukcyjny należy rozebrać, a następnie odtworzyć? Projekt nie przewiduje niezbędnego zakresu prac do wykonanie w tym miejscu.

Odp. Załączamy dokumentację archiwalną przedstawiającą konstrukcję rampy (należy przyjąć iż rampa może być wew. zasypana piaskiem lub kruszywem). Przy ewentualnym uszkodzeniu rampy należy ją odtworzyć.

4. Czy zakres prac dla II etapu dotyczy tego samego postępowania i Wykonawca ma przewidzieć koszty związane z późniejszą likwidacją istniejących rur?

Odp. Zgodnie z odpowiedzią z dnia 20.07.2022

5. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie dokumentacji fotograficznej z pomieszczenia w piwnicy do którego wchodzi istniejący ciepłociąg. Jednocześnie proszę o doprecyzowanie sposobu poprowadzenia ciepłociągu - rury obok siebie czy jedna nad drugą?

Odp. Technologia wykonania - należy przyjąć rury obok siebie. Zamawiający przedkłada zdjęcia istniejącego ciepłociągu.

6. Proszę o informację, czy dostawa i montaż detektorów LPS-2C w węźle cieplnym jest po stronie Wykonawcy, czy dostarcza je KPEC Sp. z o.o..

Odp. Nieprecyzyjne pytanie, Zamawiający nie potrafi udzielić odpowiedzi.