



ZP.271.25.2023

Trzebnica, 08.11.2023 r.

WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania nr ZP.271.25.2023 o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „**Budowa boiska wielofunkcyjnego w Skoroszowie. Modernizacja boisk typu Orlik w Gminie Trzebnica.**”

- **Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”, udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”:**

Pytanie 1

Prosimy o dopuszczenie do przetargu w celu poszerzenia konkurencyjności trawy o poniższych parametrach i dokumentach. Nadmieniamy, iż zaproponowane mają zbliżone parametry do wymagań Zamawiającego, a co najważniejsze spełniają wymagania normy obowiązującej dla sztucznych traw EN 15330-1:2013 oraz wytyczne FIFA. Nadmienimy, że norma obowiązująca dla sztucznych traw EN 15330-1:2013 i FIFA wymagają siły wyrywania pęczka na poziomie 40N, zaś wytrzymałość łączenia klejonego na poziomie 75N/100mm. Zaproponowane nasze parametry są dużo wyższe niż wymagania normy i FIFY. Przedział grubości dla traw monofilowych waha się w granicach 300-400mikronów. Dopuszczenie nawierzchni o poniższych parametrach nie wpłynie na jakość produktu, jedynie poszerzy konkurencyjność.

Proponowane parametry:

1. Wysokość włókna-min.45mm
 2. metoda produkcji- tuftowana
 3. Rodzaj i przekrój włókna: polietylenowe, włókno 100% monofilowe wzmocnione rdzeniem stabilizującym
 4. podkład trawy- lateksowy
 5. Grubość każdego włókna min.400mikronów
 6. Dtex pęczka – min. 15.000
 7. Ilość pęczków – min. 11.000/m²
 8. Ilość włókien – min. 145.000/m²
 9. Siła wyrywania pełnego pęczka po starzeniu - min. 80N
 10. Wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu – min. 150N/100mm
 11. Przepuszczalność sztucznej trawy przez system : minimum 1500mm/h
 12. Kolor nawierzchni zbliżony do naturalnej: zielony w min. dwóch różnych odcieniach
 13. Wypełnienie trawy: piasek kwarcowy oraz EPDM z recyklingu
 14. Mata elastyczna typu shockpad grubość min. 12 mm zgodna z badaniem laboratoryjnym
- Dokumenty potwierdzające minimalne parametry oferowanej nawierzchni:
- a) raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd, Ercat), dotyczący oferowanego systemu tj. nawierzchni, wypełnienia EPDM z recyklingu i maty, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football

tel. 071/312 06 11, 071/312 06 12, 071/312 01 45, 071/312 06 42, fax: 071/312 12 48

Bank Spółdzielczy Trzebnica, nr konta: 25 9591 0004 2001 0000 4431 0001

NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135

e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl



Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality oraz potwierdzający minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej określone przez Zamawiającego,
b) raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez niezależne, akredytowane laboratorium dla systemu sztucznej trawy tj. nawierzchnia, wypełnia EPDM z recyklingu i maty, potwierdzający zgodność z aktualną normą EN 15330-1:2013/PNEN 15330-1:2014-02 lub deklaracja zgodności z aktualną normą EN 15330-1:2013/PN-EN 15330-1:2014-02;
c) karta techniczna oferowanej nawierzchni poświadczona przez jej producenta,
d) dokument potwierdzający posiadanie przez producenta statusu FIFA PREFERRED PROVIDER (FPP) lub licencjonowanego przez FIFA
e) atest PZH dla poszczególnych elementów tj. oferowanej nawierzchni, wypełnienia (piasek kwarcowy oraz EPDM z recyklingu) i maty,
f) autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję,
g) raport z badań testu Lisport na min. 300.000 cykli dla włókna oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezależne laboratorium zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływanie”. Badanie ma być wykonane przez niezależne, akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025:2018,
h) sprawozdanie z badań wydane przez akredytowane laboratorium na zawartość metali ciężkich oraz wielopierścieniowych węglowodorów aromatyzowanych (WWA) w granulacie EPDM z recyklingu potwierdzających zgodność z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006 REACH
W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie jako rozwiązania równoważnego trawy o wyżej wskazanych parametrach i dokumentach.

Odpowiedź:

Ze względu na intensywne użytkowanie obiektów podtrzymujemy swoje wymagania co do trawy syntetycznej zawartej w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 2

Mając na uwadze zakres zamówienia oraz przewidywane warunki atmosferyczne w okresie, na który przypada realizacja zamówienia, należy obiektywnie stwierdzić, że nie będzie możliwe wykonanie robót zgodnie z technologią. Wnosimy o zmianę terminu realizacji zadania na 30.05.2023 r.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji zadania.

Sporządziła:

Anna Sawczak

tel. 071/312 06 11, 071/312 06 12, 071/312 01 45, 071/312 06 42, fax: 071/312 12 48

Bank Spółdzielczy Trzebnica, nr konta: 25 9591 0004 2001 0000 4431 0001

NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135

e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl