


SCHEMAT - PRZEKRÓJ PODGLĄDOWY



LEGENDA

- 1 IZOLACJAPIONOWA - SZLAM MINERALNY / TYNK MINERALNY - OK. 145 m<sup>2</sup>
- 2 INIEKCJA STRUKTURALNA  
- ETAP 1.1 - OK. 36 m
- 3 NOWOPROJEKTOWANA PODŁOGA NA GRUNCIE  
W POSTACI PŁYTY ŻELBETOWEJ (MEMBRANA)  
IZOLACJA CIĘŻKA, W TYM (BETON W8 WODOSZCZELNY)  
Z WYNIESIONĄ IZOLACJĄ NA ŚCIANY PIWNIC  
NA WYSOKOŚĆ NOWYCH WARSTW PODŁOGOWYCH  
- ETAP 1.1 - OK. 110 m<sup>2</sup>  
- ETAP 1.2 - OK. 590 m<sup>2</sup>

- UWAGA!
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!
  - PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WSZYSTKIE WYMIARY POTWIERDZIĆ W NATURZE. EWENTUALNE KOLIZJE WYNIKAJĄCE Z RÓŻNIC WYMIARÓW W NATURZE Z PROJEKTOWANYMI PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT. **ZABRONIONE JEST** PROWADZENIE ROBÓT W PRZYPADKU STWIERDZENIA **KOLIZJI WYNIKAJĄCYCH Z RÓŻNIC WYMIARÓW W NATURZE Z PROJEKTOWANYMI**. W SZCZEGÓLNOŚCI ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY.
  - RYSunEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI.
  - WYMIARY POMIESZCZEŃ MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD PRZEDSTAWIONYCH NA RYSUNKACH W ZALEŻNOŚCI OD MIEJSCA WYKONANIA POMIARU Z UWAGI NA NIERÓWNOŚCI W ISTNIEJĄCYCH TYNKACH / POSADZKACH.
  - WYMIARY CZĘŚCI OBIEKTU ZOSTAŁY OKREŚLONE WYNIKOWO ZE WZGLĘDU NA BRAK DOSTĘPU DO POMIESZCZEŃ. DLA WYKONANIA INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ PRZYJĘTO PUNKT 0,00 = 263,42 m n.p.m., JAKO WARSTWA WYKOŃCZONEJ POSADZKI W HOLU GŁÓWNYM ORAZ W STOSUNKU DO WARTOŚCI JW. WYKONANO DOMIARY RZĘDNYCH WZGLĘDNYCH POZIOMU POSADZEK WYKOŃCZONYCH POZOSTAŁYCH POMIESZCZEŃ.
  - PRZEBUDOWĘ I ROZBUDOWĘ ELEMENTÓW BUDYNKU NALEŻY W ZAKRESIE PROJEKTOWANYCH POZIOMÓW WEWNĘTRZNYCH POSADZEK DOSTOSOWAĆ DO ISTNIEJĄCYCH POZIOMÓW BUDYNKU MUZEUM ŚLĄSKIEGO.

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dn. 4 lutego 1994r. (Dziennik Ustaw nr 24 z dn. 23.02.1994r.).  
Zwielokrotnienie egzemplarzy, odsprzedaż lub inne wprowadzanie do obrotu oraz opracowanie zależne w postaci koncepcji  
ostatycznej i projektu budowlanego lub wykonawczego bez zgody autorów jest zabronione.

STUDIO	"STUDIO QUATTRO" arch. Hanna Kramarczyk-Leśniak pracownia: 40- 540 Katowice, ul. Szpaków 51: tel./fax (32) 257 06 65; e-mail: hanna.lesniak@studioquattro.eu		
	OBIEKT PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY WRAZ Z WSKAŹNIKOWYMI KOSZTAMI INWESTYCJI, DLA PRZEDSIĘWZIECIA PN.: "PRZEBUDOWA BUDYNKU MUZEUM ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH, W CELU DOSTOSOWANIA DO PROGRAMU INWESTORSKIEGO ORAZ OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW" - ZAKRES: ETAP I PN.: "NIEZBĘDNE DZIAŁANIA ZABEZPIECZAJĄCE ISTNIEJĄCY BUDYNEK MUZEUM ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH, PRZYAL. KORFANTEGO 3."		
	ADRES INWESTYCJI: Muzeum Śląskie al. Wojciecha Korfantego 3, 40-005 Katowice		NUMER PROJ. 011/2023
			FAZA PFU
			SKALA 1:50
BRANŻA ARCH-BUD	TREŚĆ SCHEMAT PRZEKRÓJ PODGLĄDOWY		DATA 07.2023
AUTOR/ OPRACOWAŁ OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Hanna Kramarczyk-Leśniak nr upr. 71/2001 mgr inż. arch. Monika Dyrda		NR RYS. 12/A