




Szczegół A




Szczegół B



Szczegół D



Szczegół C



LEGENDA

- | | | |
|----|--|-------------|
| 1 | Nawierzchnia jezdni z kostki bet. kolor szary | grub. 8 cm |
| 2 | Podsyпка cementowo piaskowa 1:4 | grub. 3 cm |
| 3 | Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego (skała twarda) stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm | grub. 23 cm |
| 4 | Warstwa odcinająca z mieszanki niezwiązanej o CBR>20% i k10≥8m/dobę | grub. 25 cm |
| 5 | Warstwa wyrównawcza z chudego betonu wg. tab wyrównania | |
| 6 | Płyta żelbetonowa zbrojona prętami Ø 8 mm co 15 cm lub fibrobeton | grub. 25 cm |
| 7 | Podbudowa z chudego betonu Rm=7,5-9,0 MPa | grub. 15 cm |
| 8 | Podsyпка piaskowa | grub. 10 cm |
| 9 | Geomembrana PE-HD grub. 1 mm | |
| 10 | Pospółka ls= 1,0 | grub. 10 cm |
| 11 | Nawierzchnia chodnika z kostki bet.kolor szary | grub. 6 cm |
| 12 | Podsyпка cementowo piaskowa 1:4 | grub. 5 cm |
| 13 | Krawężnik bet. 15x30 na ławie betonowej C12/15 z oporem | |
| 14 | Obrzeże bet. 8x25 na ławie betonowej C12/15 z oporem | |
| 15 | Opornik betonowy 12x25 na ławie betonowej C12/15 z oporem | |
| 16 | Warstwa humusu z obsianiem trawą | grub. 20 cm |
| 17 | Nawierzchnia istniejąca | |



ECO TREATMENT
ul. E. Orzeszkowej 29B/1
62-200 Gniezno,
www.ecotreatment.pl

Inwestor:
Gmina Mała Wieś; 09-460 Mała Wieś
ul. Kochanowskiego 1

Obręb:
141908_2.0014 M.Wieś
Jednostka ewidencyjna:
141908_2 Mała Wieś

Funkcja	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Data	Specjalność	Podpis	Faza:
Projektował	mgr inż. Sławomir Witek	KUP/0047/PBD/17	10.2019	drogowa		P.B-W
Kreślił	mgr inż. Sławomir Witek	KUP/0047/PBD/17	10.2019	drogowa		Branża: drogowa
Sprawdził	mgr nż. Arkadiusz Mazany	KUP/0027/POOD/11	10.2019	drogowa		Nr arch.: 260/PR/19
Obiekt: Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Małej Wsi		Nazwa rysunku: SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE		Skala: 1:25		
Dz.Nr: 384/5; 384/6 powiat płocki, województwo mazowieckie		PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - Ustawa z dnia 04.02.1994r. (Dz.U. 1994 Nr 24 poz 83) Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione.		Nr rys.: D-4		
Kategoria obiektu budowlanego XXX				Nr str.: 31		