


- LEGENDA
- |    |  |             |
|----|--|-------------|
| 1  | Nawierzchnia jezdni z kostki bet. kolor szary  | grub. 8 cm  |
| 2  | Podsyпка cementowo piaskowa 1:4  | grub. 3 cm  |
| 3  | Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego (skała twarda) stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm | grub. 23 cm |
| 4  | Warstwa odcinająca z mieszanki niezwiązanej o CBR>20% i k10≥8m/dobę                            | grub. 25 cm |
| 5  | Warstwa wyrównawcza z chudego betonu wg. tab wyrównania  | grub. 25 cm |
| 6  | Płyta żelbetowa zbrojona prętami ø 8 mm co 15 cm lub fibrobeton                                | grub. 15 cm |
| 7  | Podbudowa z chudego betonu Rm=7,5-9,0 MPa  | grub. 10 cm |
| 8  | Podsyпка piaskowa  | grub. 10 cm |
| 9  | Geomembrana PE-HD grub. 1 mm   |             |
| 10 | Pospółka Is= 1,0   | grub. 10 cm |
| 11 | Nawierzchnia chodnika z kostki bet.kolor szary   | grub. 6 cm  |
| 12 | Podsyпка cementowo piaskowa 1:4  | grub. 5 cm  |
| 13 | Krawężnik bet. 15x30 na ławie betonowej C12/15 z oporem  |             |
| 14 | Obrzeże bet. 8x25 na ławie betonowej C12/15 z oporem   |             |
| 15 | Opornik betonowy 12x25 na ławie betonowej C12/15 z oporem                                      |             |
| 16 | Warstwa humusu z obsianiem trawą   | grub. 20 cm |
| 17 | Nawierzchnia istniejąca  |             |



	ECO TREATMENT ul. E. Orzeszkowej 29B/1 62-200 Gniezno, www.ecotreatment.pl	Inwestor: Gmina Mała Wieś; 09-460 Mała Wieś ul. Kochanowskiego 1		Obręb: 141908_2.0014 M.Wieś Jednostka ewidencyjna: 141908_2 Mała Wieś	
		Nr uprawnień	Data	Specjalność	Podpis
Funkcja	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Data	Specjalność	Podpis
Projektował	mgr inż. Sławomir Witek	KUP/0047/PBD/17	10.2019	drogowa	P.B-W
Kreślił	mgr inż. Sławomir Witek	KUP/0047/PBD/17	10.2019	drogowa	Branża: drogowa
Sprawdził	mgr nż. Arkadiusz Mazany	KUP/0027/POOD/11	10.2019	drogowa	Nr arch.: 260/PR/19
Obiekt: Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Małej Wsi Dz.Nr.: 384/5; 384/6 powiat plocki, województwo mazowieckie Kategoria obiektu budowlanego XXX		Nazwa rysunku: PRZEKROJE NORMALNE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - Ustawa z dnia 04.02.1994r. (Dz.U. 1994 Nr 24 poz 83) Powielanie w dowolnej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione.		Skala: 1:50	Nr rys.: D-3