
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA DROGI OD ŁĄCZNIKA PAWILONU A I J W KIERUNKU
BUDYNKU KUCHNI
ADRES INWESTYCJI: BRANICE , UL. SZPITALNA 18
INWESTOR: SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. KS. BISKUPA JÓZEFA NATHANA W
BRANICACH
ADRES INWESTORA: 48-140 BRANICE, UL. SZPITALNA 18
WYKONAWCA: SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. KS.
BISKUPA JÓZEFA NATHANA W BRANICACH
ADRES WYKONAWCY: 48-140 BRANICE, UL. SZPITALNA 18
BRANŻE:
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
DATA OPRACOWANIA:



WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		ODTWORZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI ORAZ CHODNIKÓW			
1 d.1	KNR 2-31 0805-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce piaskowej	m2		
		5,1 * 13,7 + 12,5 * 11,5 + 14,5 * 8,5 + 11,0 * 13,5	m2	485,370	
				RAZEM	485,370
2 d.1	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górną o grubości po zagęszczeniu 10 cm - Uzupelnienie podbudowy, średnio 10 cm.	m2		
		5,1 * 13,7 + 12,5 * 11,5 + 14,5 * 8,5 + 11,0 * 13,5	m2	485,370	
				RAZEM	485,370
3 d.1	KNK 2-06 0301-09 analogia	Nawierzchnia z kostki kamiennej o wys. 10 cm na podsypce z mialu kamiennego z wypełnieniem spoin grysem 2-8 mm - Kostka kamienna z wcześniejszej rozbiórki (materiał Inwestora).	m2		
		5,1 * 13,7 + 12,5 * 11,5 + 14,5 * 8,5 + 11,0 * 13,5	m2	485,370	
				RAZEM	485,370
4 d.1	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
5 d.1	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000