




chodnik przy DW nr 787 km
SKALA 1:50



- | | |
|---|--|
| 1 | Konstrukcja chodnika DW 787 |
| | <p>koszka brukowa kolorowa (do uzgodnienia z Inwestorem) gr. 6 cm SST 05.03.23</p> <p>podsyпка cem. - piaskowa w il. 1:4 gr. 3cm SST 04.02.01</p> <p>podbudowa z KŁSM 0/31,5 MM GR. 15 cm SST 04.04.02</p> <p>w-wa mrozoodporna z gruntu słab. cem. o Rm=2,5MPa gr. 10 cm SST 04.05.01</p> |
| 2 | Obriżeże betonowe o wym. 8x30cm |
| | <p>obriżeże betonowe o wym. 8x30cm SST 08.03.01</p> <p>podsyпка cem. - piaskowa w il. 1:4 gr. 4cm SST 04.02.01</p> <p>ława z oporem z betonu C-8/10 gr. 10 cm SST 08.03.01</p> |



 <p>Zakład Projektowo-Usługowy "ZNAK" Wawrzak Spółka Jawna 26-700 Zwolen, ul. Stowockiego 47A e-mail.znak@ppp.pl</p>	
Inwestor: Zarząd Województwa Mazowieckiego ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa	
Reprezentowany przez: Mazowiecki Zarząd Drogi Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa	
Projektant: Stanisław Wawrzak	No-167/02 MAZ/BO/5697/01
Temat: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 787 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 19+478 do km 19+781 na terenie miasta Zwolen	Podpis:
Tytuł rysunku: PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY	
Data: Czerwiec 2023r.	Nr rysunku: R/S. NR 2
Skala: 1:50 / 1:20	Arkusze: 1/1