

Dot.: „Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej na ul. Parkowej w Rokocinie

Na podst. art. 284 ust. 6 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający udostępnia treść zapytań złożonych w ww. postępowaniu wraz z wyjaśnieniami.

1. Zgodnie z dokumentacją techniczną (Rys. nr T. 04 Branża Teletechniczna) przewidziano montaż 12 szt. studni typu SKR-1, natomiast w przedmiarze robót występuje 11 szt. studni SKR-1. Prosimy o potwierdzenie właściwej ilości studni przewidzianej do montażu.

Odpowiedź:

12 sztuk (jedna ze studzienek jest oznaczona jako SKR – 1 RO/5, a sąsiednia jako SKR – 1 RO/5.1 – wobec czego numeracja kończy się na 11)

2. Zgodnie z adnotacją zamieszczoną na rys. nr T.04 Projekt Branży Teletechnicznej, należy się nawiązać do "studni projektowanej wg wcześniejszej dokumentacji". Czy wskazana studnia już istnieje. Jeżeli tak, to prosimy o wskazanie Operatora danej studni a także przekazanie danej dokumentacji.

Odpowiedź:

Przedmiotowa studnia nie została dotychczas wykonana. Zamawiający przewiduje zakończenie kanalizacji teletechnicznej zgodnie z dokumentacją (zaślepienie).

3. W Dokumentacji Projektowej (Branża Teletechniczna) brakuje ciągłości kanału technologicznego z realizowaną inwestycją na Os. Polanka. Czy Zamawiający przewiduje uciąglenie kanału technologicznego pomiędzy tymi dwiema realizacjami?

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje docelowo połączenie obu kanalizacji.

4. W Dokumentacji Technicznej (rysunek nr T.02a Branża Teletechniczna) występuje kabel parowy 50x4x0,8/30-39. W przedmiarze branży teletechnicznej dany kabel nie występuje. Czy Zamawiający potwierdza konieczność zastosowania powyższego rodzaju kabla?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza konieczność zastosowania powyższego rodzaju kabla.

5. W przedmiarze robót (Branża Teletechniczna) nie występują rury osłonowe dek 110 dwudzielne do osłony aktywnych nieprzerabianych kabli miedzianych. Czy należy dane rury osłonowe uwzględnić na etapie kalkulacji ofertowej?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ oraz Opisem przedmiotu zamówienia Wykonawca musi skalkulować w ofercie wszystkie elementy zamówienia konieczne do jego prawidłowej i kompletnej realizacji - rury

osłonowe DVK Ø 110 dwudzielne do osłony aktywnych nieprzerabianych kabli miedzianych stanowią element projektu.

6. Przedmiar nie uwzględnia wykonania wylotu kanalizacji deszczowej DN: 630mm. Czy wchodzi to w zakres budowy. Jeżeli tak, to prosimy o dodanie pozycji w przedmiarze.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ oraz Opisem przedmiotu zamówienia Wykonawca musi skalkulować w ofercie wszystkie elementy zamówienia konieczne do jego prawidłowej i kompletnej realizacji - wylot kanalizacji deszczowej DN: 630mm stanowi element projektu.

7. Dotyczy branży elektrycznej. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy ilością słupów 8m zawartych w przedmiarze 13szt a projektem 11szt oraz słupów 6m- w przedmiarze 5szt ,a w projekcie 8szt. a także związanych z nimi ilości wysięgników i opraw.

Odpowiedź:

Do wyceny ofert należy przyjąć ilości i rodzaje określone w dokumentacji technicznej. Przedmiar ma charakter wyłącznie pomocniczy.

Przewodniczący komisji przetargowej

Mariusz Karpala