

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 58,42*2,0	m ² m ²	116,8	
				RAZEM	116,8
2	KNR 4-01 0426-04 analogia	Rozebranie obicia ścian z płyt wiórowych (odboje)- polecenie Inspektora ppoż 58,42*0,3	m ² m ²	17,5	
				RAZEM	17,5
3	KNR 4-01 0706-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach po kołkach odbojowych 58,42/1,0+1	szt. szt.	59	
				RAZEM	59
4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.8 -poz.3*0,1<m2>	m ² m ² m ²	29,2 -5,9	
				RAZEM	23,3
5	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne poz.8	m ² m ²	29,2	
				RAZEM	29,2
6	KNR AT-26 0101-07	Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawą - warstwa gr. 1 cm poz.8	m ² m ²	29,2	
				RAZEM	29,2
7	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne poz.8	m ² m ²	29,2	
				RAZEM	29,2
8	KNR-W 2-02 1123-02 analogia	Odboje na ścianach z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe (Tarkett trudno zapalny) poz.2/0,3*0,5	m ² m ²	29,2	
				RAZEM	29,2
9	KNR-W 2-02 1123-04 analogia	Zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.8	m ² m ²	29,2	
				RAZEM	29,2
10	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi na odległość 21 km poz.2*0,02 poz.3*0,02 poz.4*0,01	m ³ m ³ m ³ m ³	0,350 1,180 0,233	
				RAZEM	1,763
11	WKI 2.709. 04.51.	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 2.709.01, 2.709.02 i 2.709.03 - średnie ceny rynkowe za składowanie poz.2*0,02*0,8<t/m3> poz.3*0,02*2,45<t/m3> poz.4*0,01*2,45<t/m3>	t t t t	0,280 2,891 0,571	
				RAZEM	3,742