

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja parkingu przy Starostwie Powiatowym w Jaworze.
ADRES INWESTYCJI : ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor
INWESTOR : Starostwo Powiatowe
ADRES INWESTORA : ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Paweł Sawicki
DATA OPRACOWANIA : 02.10.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.10.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wycinka drzew			
1	kalkulacja d.1 własna	Wycinka 3 szt. drzew z wywozem pociętych części na odległość 2,5 km	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
2		Roboty rozbiórkowe			
2	KNR 2-31 d.2 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		115	m	115.000	
				RAZEM	115.000
3		Nawierzchnie			
3	KNR 2-31 d.3 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m ²		
		610	m ²	610.000	
				RAZEM	610.000
4	KNR 2-31 d.3 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
		610	m ²	610.000	
				RAZEM	610.000
5	KNR 2-31 d.3 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
		610	m ²	610.000	
				RAZEM	610.000
6	KNR 2-31 d.3 0302-05	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		610	m ²	610.000	
				RAZEM	610.000
7	KNR 2-31 d.3 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
		2	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 2-31 d.3 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
9	kalkulacja d.3 własna	Zakup i montaż barier osłonowych na hydrant p.poż. i słupkę z tabliczką	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
4		Roboty kanalizacyjne			
10	KNR 9-18 d.4 0201-04	Kanały z rur kanalizacyjnych typu CFW-GRP o śr. 200 mm	m		
		65	m	65.000	
				RAZEM	65.000
11	KNR 9-18 d.4 0204-01	Studnie kanalizacyjne systemowe typu CFW-GRP dla kanału o śr. 200 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	kalkulacja d.4 własna	Wpusty kanalizacji deszczowej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5		Prace porządkowe			
13	Kalkulacja d.5 własna	Wywóz z utylizacją gruzu	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000