

PRZEDMIAR

CPV:

Budowa: Przebudowa ulicy Sportowej w Szczuczynie
 Rodzaj robót: Branża drogowa
 Lokalizacja: m. Szczuczyn, gm. Szamotuły

Inwestor: Miasto i Gmina Szamotuły
 Ul. Dworcowa 26
 64-500 Szamotuły

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL-003135

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			CPV 45233120-6: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe		
1	10	CEN 201-01-19-03-00	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	ryczałt	1,000
1	20	Kalk. własna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	ryczałt	1,000
1	30	Kalk. własna	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznej z uzupełnieniem ubytków w nawierzchni	metr	22,000
1	40	CEN 231-08-13-01-00	Rozebranie krawężnika/obrzeży na ławie betonowej	metr	54,000
1	50	CEN 231-08-03-03-00	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kamienia / brukowca	m ²	660,000
1	60	CEN 231-08-15-01-00	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej / betonu na podsypce piaskowej	m ²	67,000
1	70	Kalk. własna	Przestawienie skrzynek na listy	szt	3,000
1	80	Kalk. własna	Przestawienie kosza na śmieci	szt	1,000
1	90	CEN 404-11-03-01-00	Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy 3 samochodach wywrotkach na zmianę roboczą	m ³	233,780
1	100	CEN 404-11-03-04-00	Transport gruzu samochodem wywrotką na składowisko Wykonawcy wraz z ewentualnymi kosztami utylizacji	m ³	233,780
2			CPV 45233120-6: Roboty ziemne		
2	110	CEN 201-02-02-05-10	Roboty ziemne koparką przedsiębierną 0,60 m ³ w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 10 Mg na odl 1 km	m ³	823,000
2	120	CEN 201-02-35-01-00	Formowanie spycharkami nasypu z zagęszczeniem z zakupem i dostawą materiału na nasyp	m ³	184,000
2	130	CEN 231-04-01-03-00	Rowek pod krawężniki i obrzeża	metr	860,000
2	140	CEN 404-11-03-01-00	Załadunek nadmiaru gruntu z wykopu	m ³	823,000
2	150	CEN 404-11-03-04-00	Transport nadmiaru gruntu z wykopu na składowisko Wykonawcy wraz z ewentualnymi kosztami utylizacji	m ³	823,000
3			CPV 45233120-6: Podbudowy		
3	160	CEN 231-01-03-04-00	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża	m ²	2250,000
3	170	CEN 231-01-09-03-00	Podbudowa z betonu C3/4 gr. 10cm - materiał dowieziony - jezdnia	m ²	1480,000
3	180	CEN 231-01-09-03-00	Podbudowa z betonu C6/8 gr. 20cm - materiał dowieziony - jezdnia	m ²	1480,000
3	190	CEN 231-01-09-03-00	Podbudowa z betonu C6/8 gr. 20cm - materiał dowieziony - zjazdy	m ²	310,000
3	200	CEN 231-01-09-03-00	Podbudowa z betonu C6/8 gr. 20cm - materiał dowieziony - chodnik	m ²	50,000
3	210	KNR 231-01-14-05-00	Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 15 cm	m ²	410,000
4			CPV 45233222-1: Elementy ulic		
4	220	CEN 231-04-07-03-00	Obrzeże betonowe 30x8cm	metr	65,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
4	230	CEN 231-04-02-04-00	Ława pod obrzeża betonowa z oporem z betonu C12/15	m ³	3,250
4	240	CEN 231-04-03-03-00	Krawężnik betonowy 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	560,000
4	250	CEN 231-04-02-04-00	Ława pod krawężnik betonowa z oporem z betonu C12/15	m ³	39,200
4	260	CEN 231-04-03-05-00	Opornik betonowy wtapiany 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	235,000
4	270	CEN 231-04-02-04-00	Ława pod krawężnik betonowa z oporem z betonu C12/15	m ³	14,100
<hr/>					
5	CPV 45233220-7: Nawierzchnie				
5	280	CEN 231-05-11-02-00	Nawierzchnie z kostki betonowej czerwonej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik	m ²	50,000
5	290	CEN 231-05-11-03-01	Nawierzchnie z kostki betonowej grafitowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - zjazdy	m ²	310,000
5	300	CEN 231-05-11-03-01	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - jezdnia	m ²	1480,000
<hr/>					
6	CPV 45233150-5: Roboty w zakresie regulacji ruchu				
6	310	CEN 231-14-06-03-00	Regulacja pionowa włączów kanałowych studni rewizyjnych	szt	5,000
6	320	CEN 231-14-06-04-00	Regulacja pionowa zaworów	szt	10,000
<hr/>					
7	CPV 45112710-5: Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych				
7	330	CEN 221-04-01-01-00	Humusowanie wraz z wykonaniem trawników dywanowych siewem	m ²	1150,000