

Stegna, dnia 10.12.2024 r.

ZPŚ.271.17.2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ nr 2

Zamawiający informuje, że do postępowania przetargowego pn. **Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkół w Stegnie działka nr 199/31, 891/1 – etap 3**, wpłynęły zapytania. Poniżej treść zapytań i odpowiedzi zgodnie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320).

Pytanie nr 1

Proszę o wskazanie sposobu hydroizolacji ścian podziemny

Odpowiedź

2x Masa gruntująca asfaltowo-kauczukowa np. Abizol lub równoważny

Pytanie nr 2

Czy od zewnętrznej strony ściana podziemnych należy uwzględnić zastosowanie folii kubełkowej?

Odpowiedź

TAK

Pytanie nr 3

W przedmiarze uwzględniono pozycję dotyczącą wykonania ław fundamentowych 40x40cm o łącznej długości 40m. Mając na uwadze brak takich ław w dokumentacji proszę o wyjaśnienie, czego konkretnie dotyczy ta pozycja?

Odpowiedź

ławy fundamentowe zgodnie z rzutem ław fundamentowych rys.1

Pytanie nr 4

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o rysunki konstrukcyjne parteru i piętra z uwzględnieniem umiejscowienia belek żelbetowych, słupów, nadproży prefabrykowanych oraz o rysunki konstrukcyjne tych elementów.

Odpowiedź

Elementy zgodnie z załączonymi rysunkami i uzupełnieniami rysunków, i obliczeniami statycznymi. Nadproża prefabrykowane z ścianie gr. 24 cm 2sztL19, gr.36 cm 3 szt., gr.12 cm 1 szt, oparcie nadproży zgodnie z wymaganiami producenta (nie mniej niż 10 cm)

Pytanie nr 5

Proszę o uzupełnienie dokumentacji przekrój podłogi sportowej.

Odpowiedź

Opis podłogi zawarty w opisie technicznym architektury.

Pytanie nr 6

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o opis dot. wykończenia sufitów oraz o specyfikację sufitów podwieszanych

Odpowiedź

Przyjąć sufity podwieszane z płyt modułowych 60x60 cm z widoczną konstrukcją , płyty wyjmowane, przewidzieć kasetony oświetleniowe.

Pytanie nr 7

Czy w ramach wykończeń ścian i sufitów w hali sportowej przewiduje się wykorzystanie płyt/paneli akustycznych odpornych na uderzenie? Jeśli tak, proszę o wskazanie umiejscowienia płyt/paneli oraz o uzupełnienie dokumentacji o ich specyfikację.

Odpowiedź

Panele akustycznych zamontować na ścianach za bramkami wg technologii producenta wybranego przez Wykonawcę.

Pytanie nr 8

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o rysunki z oznakowaniem przegród poziomych i pionowych stanowiących elementy oddzielenia przeciwpożarowych oraz o wyjaśnienie, czy w ich obrębie, jako materiał izolacyjny należy zastosować wełnę mineralną w zamian za styropian.

Odpowiedź

W miejscu włączenia łącznika w istniejącej szkole drzwi EI60 , zamurowanie okien zgodnie z rzutami oraz wykonanie na całej ścianie ist. szkoly wełny mineralnej gr.15 cm. Wymiana istniejących drzwi na parterze na drzwi EI60

Drzwi EI zgodnie z rzutami i zestawieniem stolarki.

Pytanie nr 9

Proszę o wyjaśnienie, czy pod płytki podłogowe i ściennie w pomieszczeniach „mokrych” należy zastosować hydroizolację płynną?

Odpowiedź

Tak

Pytanie nr 10

Zgodnie z opisem ściany korytarzy należy wykończyć tapetą natryskową. W przedmiarze nie ujęto tych robót. Proszę o potwierdzenie, iż należy je uwzględnić w ofercie oraz o podanie, do jakiej wysokości należy zastosować to wykończenie.

Odpowiedź

Przyjąć tapetę natryskową na całej wysokości na ciągach komunikacyjnych.

Pytanie nr 11

Zgodnie z opisem ściany korytarzy należy zabezpieczyć odbojnikami z drewna. W przedmiarze nie ujęto tych robót. Proszę o potwierdzenie, iż należy je uwzględnić w ofercie oraz o wyjaśnienie, czy przewiduje się również zabezpieczenie narożników ścian i do jakiej wysokości?

Odpowiedź

Narożniki ścian zabezpieczyć kątownikami aluminiowymi na całej wysokości ścian. Należy przyjąć odbojniki z drewna.

Pytanie nr 12

Proszę o wyjaśnienie, w jaki sposób do jakiej wysokości należy wykończyć cokoty ścian zewnętrznych hali?

Odpowiedź

ok. 45 cm nad teren.

Pytanie nr 13

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o specyfikację parapetów wewnętrznych.

Odpowiedź

Parapety wewnętrzne z płyt mdf powlekane w kolorze białym, w pom. gdzie ściany są wykończone płytkami na całej wysokości wykonać parapety z płytek.

Pytanie nr 14

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o specyfikację wycieraczek wewnętrznych i zewnętrznych wraz ze wskazaniem ich umiejscowienia.

Odpowiedź

Dołączono opis wycieraczek i zaznaczono na rzucie parteru, dołącza się kartę techniczną wycieraczek.

Wycieraczki stalowe ocynowane stosować przed wejściami zaznaczonymi na rzucie parteru.

Pytanie nr 15

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o zestawienie, specyfikację i rysunki szczegółowe projektowanych balustrad.

Odpowiedź

STAL NIERDZEWNA + szkło bezpieczne, h=110 cm. Montaż w listwie aluminiowej.

Pytanie nr 16

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o rysunek konstrukcji szybu windowego uwzględniający zestawienie stali konstrukcyjnej oraz przeszkleń.

Odpowiedź:

Załącza się rysunek uzupełniający. Szklenie szkło bezpieczne 100 m² (kolor szkła: grafitowe)
Konstrukcja szybu: 150x150x5 stal ocynkowana malowane proszkowo – przyjąć 2,3 t

Pytanie nr 17

Piszę w nawiązaniu do udostępnionych plików dot. branży sanitarnej. Proszę o określenie co dokładnie wchodzi w skład realizacji "etapu 3" inwestycji. Czy tylko budowę hali sportowej, czy również przyłącza sanitarne i budynki sanitarne "5"? Proszę również o wskazanie ostatecznej rewizji PZT. W udostępnionych plikach znajduje się kilka wersji PZT.

Odpowiedź

W skład realizacji inwestycji wchodzi budowa hali sportowej, bez budynków sanitarnych, które są zrealizowane.

Przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej do budynków sanitarnych jest zrealizowane.