

PRZEDMIAR

Budowa: Przebudowa ul. Spacerowej w Podrzewiu
 Obiekt: Ul. Spacerowa
 Rodzaj robót: Branża drogowa
 Lokalizacja: Podrzewie

 Inwestor: Gmina Duszniki
 Ul. Sportowa 1
 64-550 Duszniki

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL-003135

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	CPV 45233120-6: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
1	10	CEN	201-01-19-03-00 Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	ryczałt	1,000
1	20	Kalk. własna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	ryczałt	1,000
1	30	KNR	231-20-01-08-00 Cięcie piłą nawierzchni bitumicznej wraz z załadunkiem i wywozem urobku	metr	9,000
1	40	Kalk. własna	Przestawienie podpory słupa energetycznego	kmpl	1,000
1	50	KNR	201-01-03-06-00 Ścinanie piłą mechaniczną drzew wraz z karczowaniem pni, wywozem karpiny i gałęzi	szt	1,000
2	CPV 45233120-6: Roboty ziemne				
2	60	KNR	201-02-02-05-10 Roboty ziemne koparką przedsiębiorcą 0,60 m³ w gruncie kat I-IV	m³	485,000
2	70	KNR	201-02-35-01-00 Formowanie spycharkami nasypu z zagęszczeniem z zakupem i dostawą materiału na nasyp	m³	106,500
2	80	CEN	404-11-03-01-00 Załadunek nadmiaru gruntu z wykopu	m³	485,000
2	90	CEN	404-11-03-04-00 Transport nadmiaru gruntu z wykopu na składowisko Wykonawcy wraz z ewentualnymi kosztami utylizacji	m³	485,000
2	100	CEN	231-04-01-03-00 Rowek pod krawężniki i obrzeża	metr	645,000
3	CPV 45233120-6: Podbudowy				
3	110	CEN	231-01-03-04-00 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża	m²	1065,000
3	120	CEN	231-01-09-03-00 Podbudowa z kruszywa stab. cementem o Rm=2,5-5,0MPa gr. 10cm - materiał dowieziony - chodnik	m²	180,000
3	130	CEN	231-01-09-03-00 Podbudowa z kruszywa stab. cementem o Rm=2,5-5,0MPa gr. 10cm - materiał dowieziony - jezdnia	m²	770,000
3	140	CEN	231-01-09-03-00 Podbudowa z betonu cementowego C6/8 gr. 20cm - materiał dowieziony - jezdnia	m²	770,000
3	150	CEN	231-01-09-03-00 Podbudowa z betonu cementowego C6/8 gr. 20cm - materiał dowieziony - zjazdy	m²	115,000
4	CPV 45233222-1: Elementy ulic				
4	160	CEN	231-04-07-03-00 Obrzeże betonowe 30x8cm	metr	225,000
4	170	CEN	231-04-02-04-00 Ława pod obrzeża betonowa z oporem z betonu C12/15	m³	10,125
4	180	CEN	231-04-03-05-00 Opornik betonowy wtapiany 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	105,000
4	190	CEN	231-04-02-04-00 Ława pod opornik betonowa z oporem z betonu C12/15	m³	6,300
4	200	CEN	231-04-03-03-00 Krawężnik betonowy 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - wystający	metr	315,000
4	210	CEN	231-04-02-04-00 Ława pod krawężnik betonowa z oporem z betonu C12/15	m³	22,050
5	CPV 45233220-7: Nawierzchnie				
5	220	CEN	231-05-11-02-00 Nawierzchnie z kostki betonowej czerwonej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik	m²	180,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
5	230	CEN	231-05-11-03-01 Nawierzchnie z kostki betonowej grafitowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - zjazdy	m ²	115,000
5	240	CEN	231-05-11-03-01 Nawierzchnie z kostki betonowej szara grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - jezdnia	m ²	770,000
6	CPV 45233150-5: Roboty w zakresie regulacji ruchu				
6	250	CEN	231-14-06-04-00 Regulacja pionowa zaworu wodociągowego lub gazowego	szt	5,000
6	260	CEN	231-14-06-03-00 Regulacja pionowa studni rewizyjnych	szt	1,000
7	CPV 45112710-5: Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych				
7	270	CEN	221-04-01-01-00 Humusowanie wraz z wykonaniem trawników dywanowych siewem	m ²	140,000