

<i>Lp.</i>	<i>Nr spec. tech.</i>	<i>Podstawa</i>	<i>Opis i wyliczenia</i>	<i>j.m.</i>	<i>Poszczególne</i>	<i>Razem</i>
			KOSZTORYS : Remont drogi gminnej Nr 100881L ul. I i A Czartoryskich w Terespolu od km 0+000 do km 0+142 odc. długości 0,142km			
d.1			DZIAŁ: Roboty przygotowawcze			
1 d.1	D-01.01.01	KNR 2-01 0119-03z.sz. 2.3.3 9902 Uproszczona	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,142km 0,142	km km	 0,142	
			RAZEM	km		0,142
2 d.1	D-01.02.02	KNR 2-01 0126-01 Uproszczona	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 20 cm za pomocą sycharek 292	m2 m2	 292,00	
			RAZEM	m2		292,00
d.2			DZIAŁ: Nawierzchnia			
3 d.2	D-05.03.11	KNR 2-31 0803-03 Uproszczona	Frezowanie istniejącej nawierzchni o śr. grub. 3cm 150	m2 m2	 150,00	
			RAZEM	m2		150,00
4 d.2		KNNR 6 0104-01 Uproszczona	Uzupełnienie (remont) zniszczonej warstwy odsączającej z piasku średnioziarnistego o gr.10 cm 292	m2 m2	 292,00	
			RAZEM	m2		292,00
5 d.2		KNR 2-31 0114-05 Uproszczona	Uzupełnienie (remont) zniszczonej podbudowy z mieszanki z kruszyw niezwiązanych C90/30 - 0/31,5mm, grub. 20cm po zagęszczeniu 292	m2 m2	 292,00	
			RAZEM	m2		292,00
6 d.2	D-04.03.01	KNR 2-31 1004-07 Uproszczona	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją istniejącej nawierzchni bitumicznej 751+2*142*0,15	m2 m2	 793,60	
			RAZEM	m2		793,60
7 d.2	D-05.01.04a	KNR 2-31 0107-01 Uproszczona	Wykonanie warstwy wyrównawczej na istniejącej nawierzchni z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/30/31,5mm z uzupełnieniem przy krawędzi nawierzchni 100,4	m3 m3	 100,40	
			RAZEM	m3		100,40
8 d.2	D-04.03.01	KNNR 6 1005-06 Uproszczona	Oczyszczenie mechaniczne i skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową 793,6	m2 m2	 793,60	
			RAZEM	m2		793,60
9 d.2	D-05.03.05b	KNR 2-31 0108-02 Uproszczona	Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC11W śr. gr. 3cm 751+2*142*0,095	m2 m2	 777,98	
			RAZEM	m2		777,98



<i>Lp.</i>	<i>Nr spec. tech.</i>	<i>Podstawa</i>	<i>Opis i wyliczenia</i>	<i>j.m.</i>	<i>Poszczególne</i>	<i>Razem</i>
10 d.2	D-04.03.01	KNNR 6 1005-06 Uproszczona	Oczyszczenie mechaniczne i skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową 778	m2 m2	 778,00	
			RAZEM	m2		778,00
11 d.2	D-05.03.05a	KNR 2-31 0310-05 Uproszczona	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S o gr. warstwy 4cm z uszczelnieniem masą zalewową na połączeniach z istniejącą nawierzchnią i przy krawężnikach zjazdowych 751+2*142*0,06	m2 m2	 768,04	
			RAZEM	m2		768,04
d.3			DZIAŁ: Zjazdy			
12 d.3	D-04.01.01	KNR 2-31 0102-05 Uproszczona	Wykonanie koryta o śr. gł. 30cm na zjazdach 170	m2 m2	 170,00	
			RAZEM	m2		170,00
13 d.3		KNNR 6 0104-01 Uproszczona	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku średnioziarnistego o gr.10 cm 170	m2 m2	 170,00	
			RAZEM	m2		170,00
14 d.3	D-04.05.01	KNR 2-31 0111-03 Uproszczona	Wykonanie podbudowy z GSC o Rm=5MPa w-wa grub. 15cm 170	m2 m2	 170,00	
			RAZEM	m2		170,00
15 d.3	D-08.04.01	KNR 2-31 23106-03 Uproszczona	Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 4 cm 170	m2 m2	 170,00	
			RAZEM	m2		170,00
16 d.3	D-08.01.01	KNNR 6 0403-03 Uproszczona	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15 44	m m	 44,00	
			RAZEM	m		44,00
17 d.3	D-08.03.01	KNNR 6 0404-05 Uproszczona	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na lawie betonowej z betonu C12/15 78,2	m m	 78,20	
			RAZEM	m		78,20
d.4			DZIAŁ: Roboty wykończeniowe			
18 d.4	D-06.04.01	KNR 2-31 1402-02 Uproszczona	Plantowanie skarp i poboczy z humusowaniem do 5cm i obsianiem nasionami traw 284	m2 m2	 284,00	
			RAZEM	m2		284,00
19 d.4		KNR 2-31 1406-04 Uproszczona	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i pokryw kanalizacji sanitarnej 1	szt. szt.	 1,00	



<i>Lp.</i>	<i>Nr spec. tech.</i>	<i>Podstawa</i>	<i>Opis i wyliczenia</i>	<i>j.m.</i>	<i>Poszczególne</i>	<i>Razem</i>
			RAZEM	szt.		1,00
d.5			DZIAŁ: Oznakowanie			
20 d.5	D-07.02.01	KNR 2-31 0702-01 Uproszczona	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.		
			4	szt.	4,00	
			RAZEM	szt.		4,00
21 d.5	D-07.02.01	KNR 2-31 0703-01 Uproszczona	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.		
			4	szt.	4,00	
			RAZEM	szt.		4,00

