


Plan robót rozbiórkowych

1:500



Uwagi:

- 1. Usunięciu podlega istniejąca droga z płyt betonowych oraz zieleń na zasnaczonej terenie.
- 2. Odwodnienie oraz oświetlenie boisk/terenu należy realizować wg projektów branżowych.
- 3. Przyjęte rzędne należy traktować jako podstawowe i dostosować do nich wymagane spadki boisk, chodników. Ewentualne różnice poziomów należy skorygować na powierzchniach trawy naturalnej oraz w trakcie wytyczania boisk.
- 4. Obszary w których nie przewidziano boisk, chodników itd. należy pokryć trawą naturalną.
- 5. Należy pamiętać o zachowaniu 1 metrowej strefy bezpieczeństwa wokół projektowanych elementów infrastruktury.

Legenda:

- wykopy pod nowe obiekty, pow. 8050 m², razem 2938 m³;
- oznaczenie obiektów przeznaczonych do usunięcia, w tym istniejąca droga, pow. 740 m²;

Pracownia Projektowa Korzonek Konstrukcje 82-500 Kwidzyn ul. Warszawska 36/3			Imię i Nazwisko:		Nr upr.:	Data:	Podpis:
			BRANŻA KONSTRUKCYJNA				
			Projektant:	Maciej Korzonek	POM/0318/ POOK/13	10.2017	
			Sprawdzający:	Bogdan Guzanowski	1239/EI/87	10.2017	
			BRANŻA ARCHITEKTONICZNA				
			Projektant:	Izabela Rymkiewicz	125/POOKK/ IV/2016	10.2017	
Inwestor:	Gmina Lubichowo, ul. Zblewska 8, 83-240 Lubichowo						Skala:
Inwestycja:	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ocyplu dz. nr 84/4, 85/4, 526/1, obr. Ocypel						1:500
Studium: Projekt Budowlany	Tytuł projektu:	Projekt budowlany kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ocyplu.					Rysunek nr: <div>4</div>
	Tytuł rysunku :	Plan robót rozbiórkowych.					