



Przekrój 3-3


1:50



SZCZEGÓŁ "A"
1:20



SZCZEGÓŁ "B"
1:20



2

- płytki betonowe płukane, gr. 7cm
- podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3cm
- grunt stab. cementem Rm=1,5MPa, gr. 15cm
- grunt rodzimy

3

- geokrata trawnikowa, gr. 4cm
- podsypka piaskowa, gr. 5cm
- kruszywo łamane stab. mech., gr. 25cm
- grunt rodzimy

4

- nawierzchnia z trawy syntetycznej, gr. 6cm
- warstwa wyrównawcza, kruszywo 0,075-4mm, gr. 4cm
- warstwa konstrukcyjna górna, kruszywo 8-16mm, gr. 8cm
- warstwa konstrukcyjna dolna, kruszywo 31,5-63mm, gr. 12cm
- warstwa odsączająca, kruszywo 0-2mm, gr. 20cm
- grunt rodzimy

5

- nawierzchnia poliuretanowa, gr. 13mm
- asfaltobeton, dwuwarstwowo, gr. 7cm
- kruszywo kamienne 0-4mm, gr. 5cm
- kruszywo łamane stab. mech. 4-31,5mm, gr. 20cm
- piasek średnioziarnisty, gr. 20cm
- grunt rodzimy

Pracownia Projektowa Korzonek Konstrukcje 82-500 Kwidzyn ul. Warszawskie 36/3		Imię i Nazwisko:		Nr upr.:	Data:	Podpis:
		BRANZA KONSTRUKCYJNA				
		Projektant:	Maciej Korzonek	POM/0318/ POOK/13	10.2017	
		Sprawdzający:	Bogdan Guzanowski	1239/EI/87	10.2017	
Inwestor:	Gmina Lubichowo, ul. Zblewska 8, 83-240 Lubichowo					Skala:
Inwestycja:	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ocyplu dz. nr 84/4, 85/4, 526/1, obr. Ocypl					1:50 / 1:20
Studium:	Tytuł projektu:	Projekt budowlany kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ocyplu.				Rysunek nr: 33
Projekt Budowlany	Tytuł rysunku:	Przekrój 3-3.				