


INSTALACJA ODGROMOWA I UZIEMIĄJĄCA:

- Instalację wykonać zgodnie z normą: PN-EN 62305.
- Zwody poziome i pionowe na dachu wykonać za pomocą przewodów o izolacji wysokonapięciowej.
- Uziom fundamentowy wykonać za pomocą bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 30x4. Konstrukcję zbrojeniową budynku łączyć z uziomem poprzez spawanie w odstępach nie większych niż co 5m.
- Połączenia spawane zabezpieczyć przed korozją.
- W pomieszczeniach wyposażonych w zlewy, wanny oraz metalowy osprzęt sanitarny należy wykonać lokalne szyny połączeń wyrównawczych LSPW. Lokalne szyny połączeń wyrównawczych należy instalować nad sufitem podwieszanym lub pod umywalkami w miejscach uniemożliwiających przypadkowe zerwanie. Lokalne połączenia wyrównawcze między osprzętem a szynami należy wykonać przewodem LYz01x4. LSPW należy łączyć do głównej szyny uziemiającej za pomocą przewodu LYz01x6.
- W pobliżu rozdzielni głównej, wykonać Główną Szynę Uziemiającą.
- Instalację połączeń wyrównawczych oraz Główną Szynę Uziemiającą łączyć z instalacją uziemiającą budynku poprzez zaciski probiercze (ozn. ZP).
- Zapewnić ciągłość połączeń instalacji.
- Przy dylatacjach wykonać mostki dylatacyjne.



LEGENDA:

Nazwa	Symbol
rozdzielnica główna budynku	<div>RG</div>
uziom fundamentowy bednarka stalowa pomiedziowana FeCu30x4	<div>FUND</div>
zwód poziomy FeZnØ8	<div>ZWOB</div>
zacisk probierczy w szynce doziemnej	<div>ZP</div>
izolowany przewód odprowadzający	<div></div>

Pracownia Projektowa Korzonek Konstrukcje 82-500 Kwidzyn ul. Warszawska 36/3		Imię i Nazwisko:		Nr upr.:		Data:		Podpis:		
		BRANŻA ELEKTRYCZNA								
		Projektant:		Dariusz Samulak		POM/013/PWOE/12		10.2017		
		Sprawdzający:		Remigiusz Bzowski		POM/017/POOE/12		10.2017		
Inwestor:		Gmina Lubichowo, ul. Zblewska 8, 82-240 Lubichowo							Skala:	
Inwestycja:		Projekt budowlany budowy kompleksu rekreacyjnego w Ocyplu dz. 85/4, 84/4 obr. 005 Ocypl							1:100	
Stadium: Projekt Budowlany		Tytuł projektu:		Projekt budowlany budowy kompleksu rekreacyjnego w Ocyplu					Rysunek nr: E-1.3	
		Tytuł rysunku :		Rzut przyziemia - instalacja uziemiająca						