



Projekt zagospodarowania terenu

1:500



Przekrój A-A



Legenda :

- nawierzchnia z geokraty przepuszczalnej, pow. 1900m²
- projektowany chodnik i place utwardzone, pow. 554m²
- nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego, pow. 880m²
- nawierzchnia boiska do piłki nożnej, pow. 1680m²
- trawa naturalna, pow. 2900m²
- piasek, pow. 1922m²
- krawężnik obniżony, dł. 2,5m
- lampa
- oświetlenie boiska i placu festynowego
- przewody elektryczne
- przewody sanitarne
- przewody wodne
- miejsce wjazdu na kompleks sportowo-rekreacyjny

Uwagi:
1. Odwodnienie oraz oświetlenie boisk/terenu należy realizować wg projektów branżowych.
2. Przeględy rzędne należy traktować jako podstawowe i dostosować do nich wymagane spadki boisk, chodników. Ewentualne różnice poziomów należy skorygować na powierzchniach trawy naturalnej oraz w trakcie wytyczania boisk.
3. Obszary w których nie przewidziano boisk, chodników itd. należy pokryć trawą naturalną.
4. Całkowity wymiar działek przeznaczonych pod inwestycję - 9990m².

	x	y	z
1	6521131,13	596489,93	110,00
2	6521135,62	596489,53	110,00
3	6521135,10	596489,27	110,38
4	6521135,62	596489,26	110,38
5	6521144,38	596489,39	110,22
6	6521150,86	596479,27	110,22
7	6521156,27	596478,39	110,22
8	6521156,49	596476,03	110,22
9	6521151,19	596485,42	110,57
10	6521151,00	596485,29	110,57
11	6521157,45	596478,29	110,35
12	6521157,45	596486,02	110,35
13	6521154,19	596474,05	109,85
14	6521157,12	596475,54	109,85

Pracownia Projektowa Krzysztof Kozłowski 62-500 Kwidzyn ul. Wolności 50a	Imię i Nazwisko: Nr upr.: Data: Podpis:			
	BRANŻA SANITARNA			
	Projektant:	Bolesław Bodanski	15494	10.2017
	Sprawdzający:	Marian Szabo	65417	10.2017
BRANŻA ELEKTRYCZNA	Projektant:	Dariusz Szamlaś	POMIOT7	10.2017
	Sprawdzający:	Remigiusz Bzowski	POMIOT7	10.2017
BRANŻA KONSERWACYJNA	Projektant:	Maciej Kozłowski	POMIOT7	10.2017
	Sprawdzający:	Bogdan Kozłowski	POMIOT7	10.2017
BRANŻA ARCHITEKTONICZNA	Projektant:	Izabela Rymskiewicz	15210	10.2017
	Sprawdzający:	Krzysztof Kozłowski	15210	10.2017
Inwestor:	Gmina Lubichowo, ul. Złotowska 5, 83-240 Lubichowo	Skala:		1:500
Inwestycja:	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Oczypku dz. nr 84/4, 85/4, 526/1, obr. Oczyp	Rysunek nr:		2
Studium:	Projekt budowlany kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Oczypku.	Tytuł:		
Budowlany	Projekt zagospodarowania terenu. Branża architektoniczno-konstrukcyjna.	Tytuł:		