


RZUT FUNDAMENTÓW  
SKALA 1:100



STOPY ŻELBETOWE  
1. Stopy projektowane są jako żelbetowe wykonywane na budowie.  
2. Stopy wykonane zgodnie ze szczegółowymi rysunkami technicznymi zawartymi w niniejszym opracowaniu.  
Projektowane elementy stóp żelbetowych:  
St-1 Stopa żelbetowa 360x360x60 cm  
St-2 Stopa żelbetowa 320x320x50 cm  
St-3 Stopa żelbetowa 220x220x30 cm

UWAGI:  
1. Rzędną posadowienia fundamentów zweryfikować po wykonaniu prac odkrywkowych.  
2. W przypadku, kiedy stopy fundamentowe znajdują się w osi ław fundamentowych rzędna posadowienia stóp jest identyczna jak w przypadku ław fundamentowych.  
3. Po wykonaniu wykopu kierownik budowy musi dokonać odbioru gruntu na podstawie podstawowych badań gruntu. Odbiór należy odnotować wpisem do dziennika budowy. W przypadku występowania gruntu silnie nienośnego należy skontaktować się z projektantem.  
4. Nie można dopuścić do zalania dna wykopów wodami gruntowymi oraz powierzchniowymi.  
5. Pod wszystkimi ławami i stopami fundamentowymi wykonać podkład z chudego betonu C8/10 gr. 10cm.  
6. Zbrojenie ław fundamentowych każdorazowo przeciągać przez stopy żelbetowe.  
7. Z fundamentów wypuścić startery do słupów żelbetowych, oraz podwałin prefabrykowanych min. 60cm (w ilości i o średnicy odpowiadającej zbrojeniu głównemu danego elementu).  
8. Zakłady prętów głównych elementów monolitycznych min. 60 cm, dodatkowo na zakładach zagęścić rozstaw strzemion o połowę.  
9. Wszystkie naroża i skrzyżowania fundamentów zbroić dodatkowo wkładkami naroznymi 40x12 mm o długości pręta L=2.0m.  
10. Wszystkie elementy wylwane na mokro zagęścić mechanicznie poprzez wibrowanie.  
11. Dogęszczenia podstawowego rozstawu strzemion wszystkich elementów prefabrykowanych należy wykonać zgodnie z PN-B-03264:2002.

LEGENDA:  
-1,40 = 149,00 m n.p.m. Rzędna posadowienia stóp fundamentowych

Tytuł: BUDOWA WIATY MAGAZYNOWEJ NAD ISTNIEJĄCYM OTWARTYM MAGAZYNEM OSADU NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w Rypinie przy ul. Mieczarskiej 16		
Stadium: PROJEKT TECHNICZNY		
Inwestor: Przedsiębiorstwo Komunalne "KOMES" Sp. z o.o. ul. Elzy Orzeszkowej 4 87-600 Rypin		
Objekt: WIATA MAGAZYNOWA ul. Mieczarska 16, 87-600 Rypin, m. Rypin, obręb: 0001 Rypin, m. Rypin, jednostka ewidencyjna: 041201_1 Rypin miasto dz. nr ewid.: 219534		
Jednostka Projektująca: PRACOWNIA PROJEKTOWA F8projekt ul. PODJAŁAŃSKA 41 87-100 BODZICA tel.: +48 56 697 40 30 kom.: +48 790 28 29 50 www.f8projekt.eu		
Branża: KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA		
Projektant architektury i konstrukcji - projektant główny: mgr inż. Marcin Fabiański	Nr upr. KUP/0116/PWOK/12	Podpis
mgr inż. Rafał Stramski	Nr upr. WAM/0029/POOK/12	Podpis
Opracowała: mgr inż. Klaudia Nalepa	Nr upr. -	Podpis
RZUT FUNDAMENTÓW		
Skala: 1:100	Data (dd.mm.rrrr): 01.2023	Numer rys.: K-31
TOM: PT		