

Przedmiar robót

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Kanalizacja Sanitarna i Deszczowa		
1	KNR 2-01 0201/05		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0,25 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 3 km	m3	25,42
2	KNKRB 01 0010307020000-		Wykopy liniowe szerokości 0,8 - 4,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobywaniem urobku w gruntach suchych. Kategoria gruntu III-IV	m3	10,89
3	KNR-W 2-18 0511/03		Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20 cm	m3	2,49
4	KNR-W 2-18 0511/04		Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 25 cm - analogia obsypka	m3	3,11
5	KNR-W 2-18 0408/03		Kanały z rur PVC SN8 średnicy zewnętrznej 200mm łączone na wcisk	m	41,5
6	KNR-W 2-18 0517/02		Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN o średnicy 315-425mm z zamknięciem rurą teleskopową	szt	3
7	KNR 2-18 0613/01		Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1000mm i głębokości 3m	studnię	1
8	KNNR 1 0205/03		Odwiezenie nadmiaru ziemi z załadunkiem koparkami przedsiębiornymi uprzednio zmagazynowanej na hałdach z transportem sam. wywrotkami do 10 km.	m3	5,6
9	KNR 2-01 0320/05		Zасыpywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3m	m3	36,31
10			Włączenie do istniejącej studni kanalizacji deszczowej	szt	1
11	KNR 2-15u2 0403/01		Montaż kształtek polietylenowych Geberit HDPE kanalizacyjnych o średnicy zewnętrznej 40-56mm o połączeniach zgrzewanych, w systemie Geberit Pluvia	szt	13
12	KNR 2-15u2 0403/03		Montaż kształtek polietylenowych Geberit HDPE kanalizacyjnych o średnicy zewnętrznej 75mm o połączeniach zgrzewanych, w systemie Geberit Pluvia	szt	7
13	KNR 2-15u2 0403/04		Montaż kształtek polietylenowych Geberit HDPE kanalizacyjnych o średnicy zewnętrznej 90mm o połączeniach zgrzewanych, w systemie Geberit Pluvia	szt	7
14	KNR 2-15u2 0403/05		Montaż kształtek polietylenowych Geberit HDPE kanalizacyjnych o średnicy zewnętrznej 110mm o połączeniach zgrzewanych, w systemie Geberit Pluvia	szt	14
15	KNR 2-15u2 0402/01		Montaż rurociągów polietylenowych Geberit HDPE kanalizacyjnych o średnicy zewnętrznej 40-56mm o połączeniach zgrzewanych na podwieszeniach, w systemie Geberit Pluvia	m	1,1
16	KNR 2-15u2 0402/03		Montaż rurociągów polietylenowych Geberit HDPE kanalizacyjnych o średnicy zewnętrznej 75mm o połączeniach zgrzewanych na podwieszeniach, w systemie Geberit Pluvia	m	11,4
17	KNR 2-15u2 0402/04		Montaż rurociągów polietylenowych Geberit HDPE kanalizacyjnych o średnicy zewnętrznej 90mm o połączeniach zgrzewanych na podwieszeniach, w systemie Geberit Pluvia	m	16,8
18	KNR 2-15u2 0402/05		Montaż rurociągów polietylenowych Geberit HDPE kanalizacyjnych o średnicy zewnętrznej 110mm o połączeniach zgrzewanych na podwieszeniach, w systemie Geberit Pluvia	m	6,9
19	KNR 2-15u2 0405/04		Montaż wpustów dachowych Geberit Pluvia do rynien zbiorczych	kpl	3

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Opis
	Kanalizacja Sanitarna i Deszczowa