

**PRZEDMIAR - aktualizacja**

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY DLA ZADANIA PN. "ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH "PRZYSTANEK ZIELEŃ DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW" DLA DZIAŁKI 296/3, PRZY UL. ŚWIERKLAŃSKIEJ 72 W JASTRZĘBIU-ZDRÓJU  
ADRES INWESTYCJI : UL. ŚWIERKLAŃSKA 72, JASTRZĘBIE-ZDRÓJ,  
INWESTOR : JASTRZĘBIE ZDRÓJ - MIASTO NA PRAWACH POWIATU  
ADRES INWESTORA : AL. PIŁSUDSKIEGO 60, 44-335 JASTRZĘBIE ZDRÓJ  
ADRES WYKONAWCY : ,  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Land Art Projekt Sp. z o.o.  
DATA OPRACOWANIA : 2024-09-30

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2024-09-30

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty ziemne</b>			
1	KNR 2-01 d.1 20110121020 000	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych.  163	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  163,000	  163,000
2	KNR 2-21 d.1 0107-03	Zabezpieczenie drzew na czas budowy  2	szt  szt	  2,000	  2,000
3	KNR 2-01 d.1 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu, za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm. 163	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  163,000	  163,000
4	KNR 2-01 d.1 0302-01	Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi do 5 t, na odległość do 1 km. Grunt kategorii I-II. 11,95	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  11,950	  11,950
5	KNR 4-01 d.1 0105-01	Zasypanie wykopów z przetrzaniem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii I-II 2,63	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  2,630	  2,630
6	KNR 4-01 d.1 0108-05	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu I-II 25,62	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  25,620	  25,620
7	KNR 4-01 d.1 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 9 25,62	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  25,620	  25,620
<b>2</b>		<b>Nawierzchnie</b>			
8	KNR 2-31 d.2 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV 163	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  163,000	  163,000
9	KNR 2-21 d.2 0218-02	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie płaskim - maty przerostowe 11,41	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  11,410	  11,410
10	KNR 9-11 d.2 0201-04	Rozłożenie biowłókniny  163	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  163,000	  163,000
11	AW d.2 231050206	Analogia - Ułożenie nawierzchni z mat przerostowych  163	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  163,000	  163,000
<b>3</b>		<b>Wyposażenie</b>			
12	AW Kalk. in- d.3 dyw.	Zestaw zabawowy dla dzieci starszych z transportem i montażem  1	szt  szt	  1,000	  1,000
13	AW Kalk. in- d.3 dyw.	Huśtawka 2 modułowa (siedzisko płaskie, siedzisko kubelkowe, bocianie gniazdo) z transportem i montażem 1	szt  szt	  1,000	  1,000
14	AW Kalk. in- d.3 dyw.	Trampolina z transportem i montażem  1	szt  szt	  1,000	  1,000
15	AW Kalk. in- d.3 dyw.	Ławka z oparciem z transportem i montażem  1	szt  szt	  1,000	  1,000
16	AW Kalk. in- d.3 dyw.	Kosz na śmieci z transportem i montażem  1	szt  szt	  1,000	  1,000
17	AW Kalk. in- d.3 dyw.	Tablica z regulaminem z transportem i montażem  1	szt  szt	  1,000	  1,000
				RAZEM	1,000