

RZUT PARTERU

ZAKRES ROBÓT:
1) przygotowanie podłoża ścian,
2) odgrzybianie i zabezpieczenie antygrzybiczne,
3) naprawa rys, wtopienie co 20 cm prętów Ø8 l=50 cm, wypełnienie masą cementową,
4) wyprawa klejowa z zatopieniem siatki elewacyjnej w miejscu naprawy rys, dodatkowo po obwodzie drzwi,
5) gruntowanie,
6) gładź gipsowa gr. 3 mm z wyrównaniem krzywizn ścian
7) gruntowanie,
8) malowanie farbą hybrydową w wybranym kolorze

UWAGA:
1) na etapie realizacji Wykonawca przedstawi do akceptacji kolor farby
2) wymiary sprawdzić na budowie

UWAGA:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz wg. zasadami wiedzy budowlanej.

2. Kazdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad wiedzy budowlanej

3. Ze względu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym.

4. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.

5. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, reprodukowanie i rozpowszechnianie bez zgody Autora projektu zabronione.

nazwa inwestycji:	ZABEZPIECZENIE WEJŚĆ DO BYŁYCH SZATNI I NAPRAWA USZKODZONYCH OGRODZEŃ WOKÓŁ STADIONU
adres inwestycji:	SATADION im. E. SZYCA ul. J.Spychalskiego/ ul. Dolna Wilda/ ul. Olimpijska w Poznań
oznaczenie działki:	306401_1.0061.AR_07.45
inwestor:	POZNAŃSKIE OŚRODKI SPORTU I REKREACJI ul. J.Spychalskiego 34 61-553 Poznań

jednostka projektowa:
waart
BIURO PROJEKTOWE I OBSŁUGI INWESTYCJI
waart@op.pl
pl. Lipowy 3/2
61-478 Poznań
kom. 663 342 030

projektował: mgr inz. arch. P. Jasiniak upr. nr 7131/45/P/2000
arch. W. Kajoch

stadium:	P R O J E K T B U D O W L A N Y	rewizja:	00
branża:	ARCHITEKTURA	nr rys.:	PB-03
data:	04.2021	skala:	1:100

treść rysunku:

RENONT POMIESZCZEŃ
KORYTARZ OD 1-6, KLATKA SCHODOWA 1