

ZESTAWIENIE BALUSTRAD ZEWNĘTRZNYCH:

**BALUSTRADY PRZY SCHODACH SCH\_1:**


- BALUSTRADA O WYS. 110 CM MOCOWANA DO CZOŁA MURKU: **L=7.95 mb**

**BALUSTRADY PRZY SCHODACH SCH\_2:**



- BALUSTRADA O WYS. 110 CM MOCOWANA DO CZOŁA MURKU: **L= 6.05 mb**

**BALUSTRADY PRZY SCHODACH DO WEJŚCIA GŁÓWNEGO :**

- BALUSTRADA O WYS. 110 CM MOCOWANA DO CZOŁA MURKU: **L= 5.92mb**



MONTAŻ POCHWYTU DO ŚCIANY  
DETAIL  
SKALA 1:5



BALUSTRADA ZE STALI NIERDZEWNEJ Z WYPEŁNIENIAMI SPAWANYMI DO BOKU, SŁUPKÓW, MOCOWANIE PROSTE DO STOPNI /PODESTU LUB CZOŁA MURKU O ŁĄCZNEJ ( \* BALUSTRADA+ MUREK) WYSOKOŚCI 110cm

WYKONANIE STANDARDOWE:

-SŁUPKI FI 50mm,  
-POCHWYT FI 50mm,  
-PRĘT WYPEŁNIAJĄCY 10mm.

\* JAKO WYPEŁNIENIE MOŻNA ZASTOSOWAĆ RURKI DOWOLNEJ ŚREŃCICY.

MAKSYMALNE ODLEGŁOŚCI MIĘDZY PRĘTAMI WYPEŁNIAJĄCYMI -12cm

P.H.U. TAROS - PRACOWNIA PROJEKTOWA			
ZADANIE: G1 - KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW OSŁIATOWYCH ORAZ SPORTOWYCH NALEŻĄCYCH DO GMINY MIASTA GDAŃSKA - W LATACH 2017-2020 - V PACZKA ZADAŃ - CZĘŚĆ NR 1 ZAMÓWIENIA: ZADANIE NR 1 TERMOMODERNIZACJA W OBIEKTACH OSŁIATOWYCH W RAMACH ZIT - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55 W GDAŃSKU UL. WOJNOŚCI 66"			
Tytuł: PROJEKT WIELOKRANOWY DOCIEPLENIA, REMONTU I PRZEBUDOWY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 55 W GDAŃSKU, UL. WOJNOŚCI 66			
Adres: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55 UL. WOJNOŚCI 66, GDAŃSK			
Projekt: BALUSTRADY ZEWNĘTRZNE - DETAL			
Zespół Projektowy: arch. Adam Rodkowiak		G1-NB-63/105/76 w spec. architektonicznej	
Sprawdzący: arch. Piotr Dyk		PO/KK/424/2011 w spec. architektonicznej	
Data: 05.2019 r.		Skala: 1:100	
118 ARCHIWALNY 2019/XX		A 17	