

Opis przedmiotu zamówienia dla postępowania na:

**„Pielęgnacja pasów i wałów przeciwpożarowych na terenach wojskowych administrowanych przez 25 WOG z podziałem na trzy zadania”,
numer 17/PN/2020**

Usługa obejmuje pielęgnację wałów i pasów przeciwpożarowych na terenach kompleksów wojskowych:

Część I Pielęgnacja pasów przeciwpożarowych na strzelnicy garnizonowej OC Zielona i terenów przyległych do wału strzelnicy garnizonowej OC Zielona

Część II Pielęgnacja pasów przeciwpożarowych – rejon Skład Osowiec.

Część III Pielęgnacja pasów i wałów przeciwpożarowych – rejon Skład Hajnówka.

Szczegółowy opis realizacji usługi:

Część I – Pielęgnacja pasów przeciwpożarowych na strzelnicy garnizonowej OC Zielona i terenów przyległych do wału strzelnicy

1. Rodzaj prac do wykonania:
 - 1.1. pielęgnacja istniejących pasów przeciwpożarowych o szerokości 3 m i szacunkowej długości 7,500 m (powierzchnia 2,25 ha) poprzez:
 - a. orkę ciągnikiem z pługiem przyczepnym na głębokości 25-30 cm i przebronowanie broną talerzową, a w miejscach niedostępnych pas należy przeorać glebogryzarką ręczną,
 - b. przeorany pas należy oczyścić z chwastów, samosiej i zalegających gałęzi, które Wykonawca wywozi na własny koszt;
2. Częstotliwość wykonywania zabiegów:
 - I etap w terminie - do 20.05.2020r.
 - II etap w terminie – od 02.07.2020r. do 16.07.2020r.
 - III etap w terminie - od 01.08.2020r. do 16.08.2020r.

Część II – Pielęgnacja pasów przeciwpożarowych – rejon Skład Osowiec.

1. Rodzaj prac do wykonania:

- 1.1. pielęgnacja pasów ppoż. przy budynkach magazynowych, składu opakowań, składu żużlu i opału oraz pasów obwodnicy (łącznie powierzchnia pasów 13,597 ha) poprzez: wykonanie orki pługiem a w miejscach niedostępnych dla ciągnika rolniczego glebogryzarką ręczną, bronowanie przeoranych pasów wraz z oczyszczeniem terenu, oczyszczeniem ogrodzenia obwodnicy usytuowanego na pasach ppoż. z wszelkiej wrastającej roślinności, chwastów i samosiejek:
 - a. przy budynkach magazynowych o szerokości 2 m i łącznej powierzchni 0,68 ha;
 - b. wzdłuż ogrodzeń obwodnicy (pasy zewnętrzne i wewnętrzne) o szerokości 5 m, długości 15 240 m i łącznej powierzchni 7,62 ha;
 - c. wzdłuż ogrodzenia składu opakowań o łącznej powierzchni 0,055 ha;
 - d. wokół składu opału (przy bud. Nr 19) i wokół składów żużlu (przy bud. Nr 30, 53, 61) o łącznej długości 160 m i łącznej powierzchni 0,032 ha
 - e. wzdłuż ogrodzenia zewnętrznego kompleksu od strony drogi krajowej nr 65 o szerokości 2 m i długości 2 200m (powierzchnia 0,11 ha), szerokości 3 m i długości 575 m (powierzchnia 0,17 ha);
 - f. pas ochronny usytuowany po obu stronach drogi wewnętrznej między ogrodzeniem o szerokości 7,00 m i długości 7200 m (powierzchnia 5,04 ha)

Zakres usługi obejmuje:

- a. orkę ciągnikiem z pługiem przyczepnym na głębokości 25-30 cm i przebronowanie broną talerzową, a w miejscach niedostępnych pas należy przeorać glebogryzarką ręczną,
 - b. przeorany pas należy oczyścić z chwastów, samosiej i zalegających gałęzi, które Wykonawca wywozi na własny koszt,
 - c. usuwanie wszelkiej wrastającej roślinności, chwastów i samosiejek z całej powierzchni ogrodzeń usytuowanych na pasach przeciwpożarowych i wzdłuż pasów.
 - d. wykonanie oprysków wzdłuż ogrodzenia obwodnicy po każdym wykonanym zabiegu pielęgnacyjnym
- 1.2. Wykonanie pielęgnacji pasów przeciwpożarowych

2. Częstotliwość wykonywania zabiegów:

I etap w terminie - do 20.05.2020r.

II etap w terminie – od 02.07.2020r. do 16.07.2020r.

III etap w terminie - od 01.08.2020r. do 16.08.2020r.

IV etap w terminie - od 17.09.2020r. do 30.09.2020r.

Część III – Pielęgnacja pasów i wałów przeciwpożarowych – rejon Skład Hajnówka.

1. Rodzaj prac do wykonania:

Wykonanie koszenia oraz oprysków:

- a. wykoszenie dwóch pasów przeciwpożarowych wzdłuż ogrodzeń obwodnicy o średniej szerokości – pierwszy pas - 5,90 m i drugi pas - 3,90 m o długości 5 406 m, łączna powierzchnia około 5,30 ha
- b. wykoszenie dwóch pasów przeciwpożarowych o szerokości 1 m wzdłuż ogrodzeń obwodnicy od strony lasu i terenu technicznego, łączna powierzchnia koszenia około 1,08 ha
- c. oczyszczenie z wrastającej roślinności ogrodzenia obwodnicy o łącznej długości 2 x 5 406 m wraz z wykonaniem oprysków przy użyciu środków zalecanych do stosowania w leśnictwie wg katalogu opracowanego przez Dyрекcję Generalną Lasów Państwowych.– łączna długość ogrodzenia 10 812 m.
- d. wykoszenie wałów przeciwpożarowych wokół budynków magazynowych od opasek odwadniających do pasów przeciwpożarowych o łącznej powierzchni 6,875 ha

Realizacja usługi:

- a. koszenie wałów i pasów,
- b. wygrabienie skoszonej trawy i wywiezienie jej na koszt Wykonawcy,
- c. uprzątnięcie podjazdów i opasek wokół budynków po koszeniu.
- b. wykonanie oprysku
- c. oczyszczenie ogrodzenia obwodnicy z wrastających chwastów

Koszenie należy wykonać z pasa drogowego za pomocą kosiarki na wysięgniku, przy użyciu kos/kosiarek ręcznych spalinowych lub kosiarek samojezdnych o wadze do 0,5 tony. Zabrania się poruszania po pasach zieleni

pojazdami o wadze przekraczającej 0,5 tony z uwagi na ryzyko uszkodzenia elementów infrastruktury systemu alarmowego.

2. Częstotliwość wykonywania zabiegów – trzy razy w roku

I etap w terminie – do 29.05.2020 r.

II etap w terminie – od 01.07.2020 r. do 31.07.2020 r.

III etap w terminie – od 01.09.2020 r. do 30.09.2020 r.

Warunki ogólne

Pasy i wały przeciwpożarowe na dzień odbioru muszą być oczyszczone z gałęzi, samosiejek, wykoszonych lub wyoranych traw, wrzosów itp..

Pielęgnacja pasów musi być wykonana poprzez orkę ciągnikiem z pługiem przyczepnym na głębokości 25-30 cm i przebronowanie broną talerzową. W miejscach niedostępnych dla ciągnika rolniczego pasy należy zmineralizować glebogryzarką ręczną.

Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego lub osoba przez niego wyznaczona wskaże Wykonawcy miejsce realizacji usługi.

Wykonawca robót w pełni odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy w miejscu realizacji robót oraz zachowanie bezpieczeństwa pożarowego.

Pracownicy Wykonawcy przed przystąpieniem do realizacji usługi zostaną zapoznani przez przedstawiciela Użytkownika lub osobę przez niego upoważnioną z uregulowaniami dotyczącymi wstępu na obszar chroniony, z systemem przepustkowym, zakazami lub nakazami obowiązującymi na danym terenie, w tym używania telefonów komórkowych, wykonywania zdjęć, przyjmowania interesantów itp.

Wykonana usługa musi być potwierdzona protokołem odbioru. Brak zatwierdzonego protokołu będzie równoznaczny z niewykonaniem usługi. Protokół odbioru usługi z każdego zabiegu jest załącznikiem do faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę. Wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia czynności Wykonawca zamówienia wykonuje na własny koszt. Wykonawca ma obowiązek zachować w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w czasie pracy.

Usługi powinny być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi, przepisami ochrony środowiska i bez stworzenia zagrożeń dla zdrowia ludzi.