

Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich
PRZEDMIAR ROBÓT
Chrzanów ul. Trzebińska - wiadukt (GPS: 50°08'45.6"N 19°25'27.4"E)

L.p.	SST	Wyszczególnienie robót	J.M.	Obmiar *	Cena jednostkowa (netto)	Wartość (netto) (kol. 5 x kol. 6)
1	2	3	4	5	6,00	7,00
I.		Roboty konserwacyjne - nasypy i skarpy				
1	D-03.01.03e	Czyszczenie stożków i skarp umocnionych (4 szt.) wraz ze schodami skarpowymi, (33+24 stopnie)	m2	380,00		-
II.		Roboty konserwacyjne - dojazdy w obrębie skrzydeł				
2	D-10.10.01	Ręczne oczyszczanie nawierzchni jezdni, chodników. (jezdnia 1,00 m od krawężnika, chodniki całość, dł 2x25,00 m)	m ²	225,00		-
III.		Roboty konserwacyjne - nawierzchnia jezdni				
3	D-10.10.01	Ręczne oczyszczanie nawierzchni jezdni. (jezdnia 1,00 m od krawężnika)	m ²	360,00		-
IV.		Roboty konserwacyjne - nawierzchnia chodników, krawężniki				
4	D-10.10.01	Ręczne oczyszczanie nawierzchni chodnika i pobocza wyniesionego wraz z powierzchnią zakotwienia wieszaków i oświetleniem.	m ²	770,00		-
5	M.14.02.03.	Odtworzenie powłoki antykorozyjnej srub słupów oświetleniowych.	szt	24,00		-
V.		Roboty konserwacyjne - balustrady, bariery ochronne, osłony				
6	D-10.10.01	Mycie poręczy, balustrad, barieroporęczy, barier ochronnych.	mb	360,00		-
VI.		Roboty konserwacyjne - belki podporęczowe, gzymsy				
7	D-10.10.01	Mycie okładzin belek gzymsowych.	m2	252,00		-
VII.		Roboty konserwacyjne - urządzenia odwadniające				
8	D-03.01.03	Czyszczenie wpustów mostowych.	szt	32,00		-
9	D-03.01.03	Czyszczenie kolektorów odwodnieniowych drogowych obiektów mostowych.	mb	326,00		-
IX.		Roboty konserwacyjne - konstrukcja pomostu				
X.		Roboty konserwacyjne - konstrukcja dźwigarów głównych				
XI.		Roboty konserwacyjne - łóżyska				
10	D-10.10.01	Czyszczenie nisz i ław podłożyskowych.	m ²	52,00		-
XII.		Roboty konserwacyjne - urządzenia dylatacyjne				
11	D-10.10.01	Czyszczenie dylatacji modułowych.	mb	24,00		-
12	M-20.02.21	Uszczelnienie styku nawierzchni z dylatacją.	mb	32,00		-
XIII.		Roboty konserwacyjne - przyczółki				
13	D-10.10.01	Czyszczenie elementów zabrudzonych ptasimi odchodami.	m ²	200,00		-
XIV.		Roboty konserwacyjne - filary				
14	D-10.10.01	Czyszczenie elementów zabrudzonych ptasimi odchodami.	m ²	200,00		-
15	bez sst	Montaż kołców przeciw ptakom.	mb	24,00		-
XV.		Roboty konserwacyjne - koryto rzeki przestrzeń podmostowa				
16	D-03.01.07b	Utrzymanie przestrzeni pod obiektem inżynierskim.	m2	2 445,00		-
XVI.		Roboty konserwacyjne - inne				

RAZEM Roboty konserwacyjne

-