



km 0+000,00 - 0+165,00




km 0+165,00 - 0+343,58
km 0+403,09 - 0+428,88

* szerokość jezdni na łukach zmienna zgodnie z PZT




km 0+343,58 - 0+359,51

* szerokość jezdni na łuku zmienna zgodnie z PZT




km 0+359,51 - 0+403,09
km 0+423,88 - 0+490,00



LEGENDA :

- 1 - warstwa ściernalna z SMA 0/8, KR 1-2, (D 50/70) gr. 3 cm
- 2a - warstwa wiążąca z BA AC 11W, KR 1-2, (D 50/70) gr. 4 cm
- 2b - warstwa wiążąca z BA AC 11W, KR 1-2, (D 50/70) gr. 5 cm
- 3 - warstwa wyrównawcza z SMA 5, KR 1-2, D (50/70) o śr. gr. 5 cm
- 4 - siatka zbrojeniowa z włókien szklanych i węglowych przesączonych asfaltem o wytrzymałości na rozciąganie wszerek min. 200 kN/m, wzdłuż min. 100 kN/m
- 5 - podbudowa z kruszywa łamanego stabil. mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm
- 6 - warstwa odcinająca z gruntu stabil. cementem o Rm=5,0 MPa gr. 15 cm
- 7 - konstrukcja istniejącej jezdni
- 8 - pobocze z kruszywa łamanego stabil. mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10 cm
- 9 - warstwa wyrównawcza z piasku gr. 10 cm

 DROGBIT		DROGBIT Grzegorz Piłuszczyk ul. Młynarska 9/4, 64 - 920 Piła NIP 764-218-56-31, REGON 572071876 kom. +48 660 489 340, e-mail. drogbit@interia.pl		INWESTOR Gmina Wałcz ul. Dąbrowskiego 8 78 - 600 Wałcz	
OBIEKT: Remont nawierzchni drogi gminnej w m. Łąki					
RYSUNEK: Przekroje normalne					NR RYSUNKU 4
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO		NR UPR.	DATA	PODPIS
Projektant	mgr inż. Grzegorz Piłuszczyk		WKP/0099/PWOD/04	09/2022	
Projektant					
Projektant					
Sprawdzający					
Sprawdzający					
Sprawdzający					
Opracował					
BRANŻA Dr	STADIUM PW	ROK OPR. 2022	NR UMOWY GK.ZP.271.1.23.2022		SKALA 1 : 50