

przekrój konstrukcyjny :
- budowa chodnika
- stanowiska pod kontenery


CHODNIK O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ

- 8 cm - kostka betonowa brukowa
- 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 15 cm - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie
- 15 cm - warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa

- 30 cm obrzeże trawnikowe 8*30 cm
- 3 cm podsypka cem.-piaskowa 1:4
- 15 cm ława betonowa z oporem
- beton klasy C8/10 (0,42 m2)

REMONT JEZDNI

- 4 cm - w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50 / 70
- oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno - zużycie emulsji 0,7 kg/m2
- profilowanie/uzupełnienie istniejącej podbudowy z kruszywa kamiennego




- 30 cm - krawężnik betonowy prefabrykowany 30*15 cm
- 3 cm - podsypka cem.-piaskowa 1:4
- 15 cm - ława betonowa z oporem (C12/15)
- uzupełnienie podbudowy mieszanką kamienia łamanego 0/31,5

przekrój konstrukcyjny :
- budowa zjazdu o nawierzchni bitumicznej

ZIAZD Z ASFALTU BETONOWEGO

- 4 cm - w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70
- oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno
- zużycie emulsji 0,7 kg/m2
- 15 cm - podbudowa z mieszanki kamienia łamanego
- 15 cm - warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o RM = 1,5 MPa



- 22 cm - krawężnik betonowy prefabrykowany 22*15 cm
- 3 cm - podsypka cem.-piaskowa 1:4
- 15 cm - ława betonowa z oporem (B-15)
- uzupełnienie podbudowy mieszanką kamienia łamanego 0/31,5

BIURO PROJEKTÓW I USŁUG TECHNICZNO-BUDOWLANYCH 58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Jesionowa 6/1, tel. 601-765-550		
Obiekt : Remont drogi ul.Brzegowej w Strzegomiu		
Adres : 58-150 Strzegom, ul.Brzegowa		
działka nr 227 obręb nr 0005 Grabina Pd Nr 5 działki nr 2011 i 2021 /1 obręb nr 0003 Śródmieście Nr 3		
Inwestor : Gmina Strzegom, 58-150 Strzegom, ul. Rynek 38		
Autor projektu : inż. Jan Migdał A.N.F.2/1/83, NBGP.V-7342/3/93/98 UAN.VI-f/3/78/85		
Przekroje konstrukcyjne	Skala : 1:25	Rys.nr 3
	Data oprac. : 01.2023	