



Przekroje konstrukcyjne		
Tytuł: Remont drogi powiatowej nr 3529Z Dunowo - Golica		
Lokalizacja: droga powiatowa nr 3529 Dunowo-Golica		
Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie, ul. Cisowa 21, 76-015 Manowo		
	skala 1:25	ark. 2/2

przekrój konstrukcyjny jezdni wraz z poszerzeniem m. Dunowo



przekrój konstrukcyjny jezdni wraz z poszerzeniem, zatoki autobusowej i chodnika m. Dunowo



1. warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC 11S, gr.5cm
2. warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16W
3. krawężnik obniżony 15x20cm
4. istniejąca nawierzchnia bitumiczna na podbudowie z bruku
5. podbudowa z betonu asfaltowego gr.7cm AC16P
6. podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie gr.20cm
7. stabilizacja cementem na gł. 20cm Rm-2,5MPa
8. podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm
9. podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5-63mm stabilizowanego mechanicznie gr.15cm
10. stabilizacja cementem na gł.10cm, Rm-2,5MPa
11. opornik betonowy o wym.12x22cm
12. podsypka cement.-piaskowa 5cm
13. ława krawężnikowa z betonu C12/15
14. zieleni drogowa
15. kostka betonowa szara gr.8cm klasy 140 niefazowana (pobocze i chodnik)
16. podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr.3cm
17. podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie, gr.15cm
18. stabilizacja cementem na gł. 15cm Rm-2,5MPa
19. istniejące podłoże
20. kostka betonowa czerwona gr.8cm klasy 140 niefazowana (zjazdy i zatoki autobusowe)
21. pobocze gruntowe gr.15cm
22. pobocze z destruktu gr.15cm
23. obrzeże betonowe 8x30cm
24. stabilizacja cementem na gł.25cm, Rm-2,5MPa
25. warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 6cm
26. krawężnik drogowy wystający 15x30cm