

# Przedmiar robót

**Modernizacja drogi dojazdowej do pól**

Lokalizacja: **Kluskowce dz. nr 2657**

Inwestor: **Gmina Czorsztyn z/s w Maniowach, ul. Gorczańska 3**

Jednostka opracowująca kosztorys: **Urząd Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach, ul. Gorczańska 3**

Data opracowania:

**03.01.2023**

## Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
<b>Modernizacja drogi dojazdowej do pól</b>			
<b>1 Droga rolnicza w Kluszkowcach - działka nr ewid. 2657</b>			
1.1 KNNR 1/111/2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim	0,860		km
1.2 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV 860*3 = 2 580,00 Ogółem: 2 580,000	2 580,000		m2
1.3 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 860*3 = 2 580,00 Ogółem: 2 580,0000	2 580,0000		m2
1.4 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm 860*3 = 2 580,00 Ogółem: 2 580,0000	2 580,0000		m2
1.5 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości 860*3 = 2 580,00 Ogółem: 2 580	2 580	2	m2
1.6 KNR 231/1404/2 Oczyszczanie przepustów z namułu, przepusty Fi:0,6 m	4		m
1.7 KNR 231/1403/4 Oczyszczanie rowu z namułu, z wyprofilowaniem skarp, grubość namułu 10 cm	120		m