


ZESTAWIENIE STOLARKI
1:50



RODZAJ	DRZWI WEWNĘTRZNE PŁYTOWE		DRZWI WEWNĘTRZNE PŁYTOWE		DRZWI WEWNĘTRZNE PŁYTOWE		DRZWI WEWNĘTRZNE PŁYTOWE		DRZWI WEWNĘTRZNE PŁYTOWE		DRZWI WEWNĘTRZNE AUTOMATYCZNE STALOWE		DRZWI WEWNĘTRZNE STALOWE		DRZWI WEWNĘTRZNE STALOWE		OKNO WEWNĘTRZNE ALUMINIOWE	
OZNACZENIE	DK1		DG		DG2		DG3		DT3		TD1		TD2		TD3		TO	
SAMOZAMYKACZ			TYP 1		TYP 2 / -		TYP 2 / -		TYP 2		TYP A		TYP 2		TYP 2			
SCHEMAT																		
W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY [cm]	205		205		205		205		205		205		205		195		200	
	90		90		110		110		110		120		110		110		120	
PRAWE/LEWE	LEWE	PRAWA	LEWE	PRAWA	LEWE	PRAWA	LEWE	PRAWA	LEWE	PRAWA	ILOŚĆ		LEWE	PRAWA	LEWE	PRAWA	ILOŚĆ	
RAZEM PRAWA/LEWE	2	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1
W ŚWIETLE OŚCIEŻY [cm]	210		210		210		210		210		205		210		202		208	
	100		100		110		110		120		120		116		116		128	
UWAGI	<p>DRZWI PEŁNE 90/205 Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, płytowe, z atestem higienicznym, okleina CPL 0,7mm, OŚCIEŻNICA systemowa regulowana</p> <p>Przylga drzwiowa dodatkowo wzmocniona twardym tworzywem ABS 2mm w kolorze laminatu</p>		<p>DRZWI PEŁNE 100/205 Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, płytowe, o podwyższonym parametrze akustycznym >30 dB, z atestem higienicznym, okleina CPL 0,7mm, wyposażone w w stalowe ochrony przeciw obijaniu /kick panel, push panel OŚCIEŻNICA systemowa regulowana</p> <p>Przylga drzwiowa dodatkowo wzmocniona twardym tworzywem ABS 2mm w kolorze laminatu</p>		<p>DRZWI PEŁNE 110/205 Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, płytowe, o podwyższonym parametrze akustycznym >30 dB, z atestem higienicznym, okleina CPL 0,7mm, wyposażone w w stalowe ochrony przeciw obijaniu /kick panel, push panel OŚCIEŻNICA systemowa regulowana</p> <p>Przylga drzwiowa dodatkowo wzmocniona twardym tworzywem ABS 2mm w kolorze laminatu</p>		<p>DRZWI PEŁNE 110/205 Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, płytowe z atestem higienicznym, okleina CPL 0,7mm, OŚCIEŻNICA systemowa regulowana</p> <p>Przylga drzwiowa dodatkowo wzmocniona twardym tworzywem ABS 2mm w kolorze laminatu</p>		<p>DRZWI PEŁNE 110/205 Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, płytowe, z atestem higienicznym, okleina CPL 0,7mm, wyposażone w panel wentylacyjny/ KRATKA WENTYLACYJNA: 0,022m2 SZKLENIE: Szyba bezpieczna, mleczna OŚCIEŻNICA systemowa regulowana</p> <p>Przylga drzwiowa dodatkowo wzmocniona twardym tworzywem ABS 2mm w kolorze laminatu</p>		<p>DRZWI PEŁNE 120/205 - automatyczne przesuwne, malowane proszkowo o podwyższonym parametrze akustycznym >30 dB, z atestem higienicznym, wyposażone w w stalowe ochrony przeciw obijaniu /kick panel, push panel, chroniące przed promieniowaniem jonizującym. powłoka ochronna o równoważniku Pb min.1,6mm Blokowane na czas badania</p>		<p>DRZWI STALOWE PEŁNE 110/205 Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, stalowe, malowane proszkowo, z atestem higienicznym, wyposażone w w stalowe ochrony przeciw obijaniu /kick panel, push panel, chroniące przed promieniowaniem jonizującym. powłoka ochronna o równoważniku Pb min.1,9mm Blokowane na czas badania</p>		<p>DRZWI STALOWE PEŁNE 110/205 Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, stalowe, malowane proszkowo, z atestem higienicznym, chroniące przed promieniowaniem jonizującym. powłoka ochronna o równoważniku Pb min.1,0mm</p>		<p>OKNO ALUMINIOWE zamontowane na wysokości 120 cm, wyposażone w szklenie z bezpieczną szybą chroniącą przed promieniowaniem jonizującym.</p> <p>szyba ochronna o równoważniku Pb min.1mm rama ochronna o równoważniku Pb min.1mm</p>	

*UWAGI DO ZESTWIENIA STOLARKI:

1. Wszystkie wymiary podano w centymetrach.
2. Przed przystąpieniem do robót budowlanych wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi projektami branżowymi.
3. Nie odmierzać wymiarów z rysunku ani nie używać rysunku jako szablonu.
4. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzić w naturze, a w razie stwierdzenia niezgodności powiadomić projektanta.
5. Przed zamówieniem okien dostawca powinien zweryfikować wymiary otworów.

Niniejsza dokumentacja stanowi własność B.U.P.W. ARCHPEAK Paweł Wyczałkowski i może być wykorzystywana zgodnie z zamówieniem

Biuro usług projektowo-wykonawczych ARCHPEAK		JEDNOSTKA PROJEKTOWA: UL. SULECHOWSKA 33/2 ZIELONA GÓRA 65-022 NIP: 929-175-43-39	
INWESTYCJA: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PRZYZIEMIA BUDYNKU B ETAP I - PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ		INWESTOR: SZPITAL UNIWERSYTECKI IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE SP. Z O.O. UL. ZYTY 26	
W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO "MODERNIZACJA, PRZEBUDOWA I DOPOSAŻENIE SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO W SZPITALU UNIWERSYTECKIM IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE SP. Z O.O."		ADRES: UL. ZYTY 26, ZIELONA GÓRA DZ. NR 61/12	
NAZWA RYSUNKU: ZESTAWIENIE STOLARKI			DATA: 08.2024
FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY			SKALA: 1:50
BRANŻA:	TECHNOLOGIA	PODPIS:	RYS. NR: A-6
PROJEKTANT:	MGR INŻ. ARCH. KLAUDIA GRUSZECKA UPR. W SPECJ. ARCHITEKTONICZNEJ 26/2008/GW		
PROJEKTANT: TECHNOLOG:	MGR INŻ. PAWEŁ WYCZAŁKOWSKI UPR. W SPECJ. KONSTRUKCYJNEJ LBS/0161/PWBkb/21		
OPRACOWAŁ:	MGR INŻ. ARCH. RAFAŁ WALICA		
OPRACOWAŁ:	MGR INŻ. ARCH. KATARZYNA WYCZAŁKOWSKA		