



GMINA GALEWICE

ul. Wieluńska 5; 98-405 Galewice,
tel. 062 78 38 618; fax. 062 78 38 625; e-mail: sekretariat@galewice.pl; www.galewice.pl

Galewice, 2023-05-19

RIiRG.MB.2.1.IG.2023

Wszyscy Wykonawcy

Wyjaśnienie treści SWZ

Dot.: postępowania Modernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Galewicach ” – oświetlenie fotowoltaika: RIiRG. MB.2.IG.2023

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – dalej „Pzp”, Zamawiający informuję, iż do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Poniżej Zamawiający przedstawia treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytania:

W celu sporządzenia rzetelnej oferty zwracam się z prośbą o udostępnienie rzutu pomieszczeń w których należy wymienić oprawy oświetleniowe.

1. Bruzdowaniu podlegają tylko sufity i doprowadzenie zasilania do nowego rozmieszczenia opraw LED?
2. Instalacja elektryczna ma być przystosowana do nowego rozmieszczenia opraw bez konieczności jej wymiany?
3. Czy malowaniu podlegają tylko części zaprawione po bruzdowaniu czy całe sufity?
4. Proszę o udostępnienie charakterystyki opraw LED (moc, strumień świetlny).
5. Co rozumiemy przez "modernizacja rozdzielnic elektrycznej" ? Doposażenie o dodatkowe zabezpieczenie dla instalacji fotowoltaicznej?
6. Z jakich materiałów jest wykonane pokrycie dachowe w miejscu gdzie przewiduję się montaż instalacji fotowoltaicznej? Jaki jest kąt nachylenia dachu?
7. Czy zamawiający dopuszcza panele o większej mocy niż 400W wraz z zmniejszeniem ilości paneli, ale uzyskaniem projektowanej mocy?

Odpowiedzi:

Zamawiający nie posiada rzutów pomieszczeń. W celu przygotowania oferty zaleca się wizję lokalną zgodnie z SWZ rozdział. XXVI pkt.5

Ad. 1

Bruzdowaniu podlegają tylko sufity i doprowadzenie zasilania do nowego rozmieszczenia opraw LED.

Ad.2

Instalacja elektryczna ma być przystosowana do nowego rozmieszczenia opraw bez konieczności jej wymiany.

Ad.3

Malowaniu podlegają całe sufity zgodnie z STWIOR i przedmiarem.

Ad.4

Oprawy LED mają zapewniać 500 lx na stanowiskach pracy uczniów.

Ad.5

Przez modernizację rozumiemy rozbudowę istniejącej rozdzielniczy o niezbędne elementy związane z instalacją fotowoltaiczną. Wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie dla instalacji fotowoltaicznej.

Ad.6

W celu przygotowania oferty zaleca się wizje lokalną zgodnie z SWZ rozdział. XXVI pkt.5

Ad.7

Dopuszcza się panele o mocy większej niż 400W z założeniem równomiernego rozkładu po polaci.

Powyższe informacje stanowią integralną część SWZ. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.