

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty budowlane			
1	KNR 4-04 d.1 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 2,5*0,6*2	m ² m ²	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
2	KNR 4-04 d.1 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km 0,5	m ³ m ³	 0,500	 0,500
				RAZEM	0,500
3	KNR-W 4-01 d.1 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 15 0,5	m ³ m ³	 0,500	 0,500
				RAZEM	0,500
4	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 3,0	m ² m ²	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
5	KNR-W 2-02 d.1 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko 3,00	m ² m ²	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
6	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 3,0	m ² m ²	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
7	KNR 0-12II d.1 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną 3,00	m ² m ²	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
8	KNR 0-23 d.1 2611-01 analogia	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 94,9	m ² m ²	 94,900	 94,900
				RAZEM	94,900
9	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 94,9	m ² m ²	 94,900	 94,900
				RAZEM	94,900
10	KNR 2-02 d.1 2009-01	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym Krotność = 2 94,9	m ² m ²	 94,900	 94,900
				RAZEM	94,900
11	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 94,9	m ² m ²	 94,900	 94,900
				RAZEM	94,900
12	KNR-W 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 31,64	m ² m ²	 31,640	 31,640
				RAZEM	31,640
13	KNR-W 4-01 d.1 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania 63,26	m ² m ²	 63,260	 63,260
				RAZEM	63,260
14	KNR-W 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 24	m ² m ²	 24,000	 24,000
				RAZEM	24,000
2		Roboty elektryczne			
15	KNR 4-03 d.2 1001-07	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie 48	m m	 48,000	 48,000
				RAZEM	48,000
16	KNR-W 5-08 d.2 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton 48	m m	 48,000	 48,000
				RAZEM	48,000
17	KNR 4-03 d.2 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm 48	m m	 48,000	 48,000
				RAZEM	48,000
18	KNR-W 5-08 d.2 0303-01	Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa szt. z wymiennymi wylotami o ilości wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm ² - mocowanych bezśrubowo 4	szt. szt.	 4,000	 4,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 4-03	konfiguracja i uruchomienie testowanie przyciskow w istniejącym systemie	kpl.	RAZEM	4,000
d.2	1202-02				
	analogia				
		7	kpl.	7,000	
				RAZEM	7,000

UWAGA

kl. Wyliczenie należy obelatkowo uwzględnić
wymianę blatu stołu. (zwiększenie obwodu o 10cm)
Poglądowy wygląd w/g załączenia

