

# Kosztorys OFERTOWY

(wyceniony przedmiar robót)

**Na wykonanie** Przebudowa drogi powiatowej Nr 2042R Wara - Jawornik Ruski polegaj ca na budowie chodnika dla pieszych w km 0+020 - 0+290 w miejscowo ci Siedliska

Kody CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

Lokalizacja obiektu 36-245 Siedliska  
dz. nr ew. gr.: 1029

**Zamawiaj cy (inwestor): Powiat Brzozowski**

Adres: 36-200 Brzozów, Armii Krajowej 1

Warto kosztorysowa:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

**Cena kosztorysowa robót:** (brutto)

Słownie:

Sporz dził

.....  
(imi i nazwisko)

Daty: .....

Podpisy: .....

## Kopia Formularz oferty

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo robót	Cena jedn. roboty	Warto
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1	BCD D-01.01.01.12.01	Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych dla liniowych robót ziemnych w terenie podgórskim lub górkim wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0,270		
1.2	BCD D-01.02.02.12.01	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. warstwy do 15 cm, na odl. do 1km.	m3	20,250		
1.3	BCD D-01.02.01.12.01	Mechaniczne karczowanie pni o rednicy 26-35 wraz z wywozem	szt.	15,000		
1.4	BCD D-06.04.01.21.01	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubo namułu 10 cm	m	8,000		
1.5	BCD D-01.02.04.71.01	Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych o rednicy 40 cm z uprzednim odkopaniem przepustów (przepusty pod zjazdami)	m	8,500		
1.6	BCD D-01.02.04.91.01	Rozebranie cianek czołowych i ław fundamentowych przepustów z betonu (przepusty pod koron drogi + przepust pod zjazdami)	m3	0,480		
1.7	BCD D-01.02.01.11.01	Mechaniczne karczowanie pni o rednicy 16-25 wraz z wywozem	szt.	10,000		
2		ROBOTY ZIEMNE				
2.1	BCD D-02.03.01.12.01	Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntów kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. do 35 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą	m3	91,701		
2.2	BCD D-02.01.01.11.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. I-II	m3	63,549		
3		PODBUDOWY (POSZERZENIE JEZDNI)				
3.1	BCD D-04.05.01.42.02	Wykonanie podbudowy dowieżonej z betoniarni z kruszywa łamanego ulepszanego cementem, Rm=2,5MPa, grubo warstwy po zagęszczeniu 35 cm	m2	236,250		
3.2	BCD D-04.04.02.23.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górną, grubo warstwy po zagęszczeniu 16 cm	m2	171,450		
4		NAWIERZCHNIE (POSZERZENIE JEZDNI)				
4.1	BCD D-05.03.11.31.01	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, rednia grub. warstwy 4 cm, z przeznaczeniem destruktu do doziarnienia stabilizowanej podbudowy	m2	162,000		
4.2	BCD D-05.03.05.11.04	Wykonanie warstwy więcej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W dowożonej z odl. do 35 km, grubo warstwy po zagęszczeniu 5 cm (JEZDNI) wraz ze skropieniem miedzywarstwowym	m2	286,200		
4.3	BCD D-05.03.05.21.05	Wykonanie warstwy cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odl. do 35 km, grubo warstwy po zagęszczeniu 4 cm (JEZDNI) wraz ze skropieniem miedzywarstwowym	m2	297,000		
4.4	Kalkulacja indywidualna	Ułożenie siatki szklanej o wytr. 100kN/m, szer. 1,0m	m2	270,000		
5		ROWY KRYTE, PRZEPUSTY, ODWODNIENIE				
5.1	BCD D-03.02.01.31.01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o r. 1200 mm, wraz z wykonaniem wykopu i zasypaniem (studnia prefabrykowana z dolnym kręgiem dennym i górnym stożkowym z wylazem eliwnym, kręgi połączone na zamek z uszczelką, dla podłączenia kolektorów deszczowych przebiegających przez ciany studni szczelne, rozmieszczenie ich wg planu sytuacyjnego)	szt.	5,000		
5.2	BCD D-03.02.01.41.01	Studzienki ciekowe uliczne betonowe o r. 500 mm z osadnikiem z krat eliwną na 40 t z zawiasem i zamknięciem na rygiel, na ławie z betonu C 16/20 gr. 20 cm, wraz z wykonaniem wykopu i zasypaniem	szt.	5,000		
5.3	BCD D-03.02.01.23.01	Monta przykanalików z rur PVC o rednicy 20 cm długo do 15 m z wykopem i obsypaniem i zagęszczeniem piaskiem	m	15,200		

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo robót	Cena jedn. roboty	Warto
1	2	3	4	5	6	7
5.4	BCD D-03.02.01.11.02	Monta kanałów z rur PP ł czonych na wcisk o r. zewn. 400 mm o sztywno ci obwodowej SN 8 (lub równowa ne) z wykopem i obsypaniem i zag szczeniem piaskiem	m	262,000		
5.5	kalk. indywidualna	Wykonanie wlotów i wylotów rowu krytego z prefabrykowanych elementów betonowych	szt.	1,000		
6		<b>CHODNIK</b>				
6.1	BCD D-04.01.01.11.01	Koryto wykonywane mechanicznie równiark na całej szeroko ci jezdni i chodników w gruntach kat. II-IV, gł boko koryta 10 cm	m2	354,200		
6.2	BCD D-04.02.02.11.01	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwi zanej o CBR>35%, grubo po zag szczeniu 15cm	m2	354,200		
6.3	BCD D-04.04.02.22.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubo warstwy po zag szczeniu 10 cm	m2	354,200		
6.4	BCD D-08.02.02.12.03	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubo ci 8 cm, szarej (2 rz dy kostki czerwonej) na podsypce cementowo- piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	354,200		
6.5	BCD D-08.01.01.11.04	Ustawienie kraw ników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15	m	279,400		
6.6	BCD D-08.03.01.12.04	Ustawienie obrze y betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zapraw cementow	m	291,300		
7		<b>ZJAZDY Z KOSTKI</b>				
7.1	BCD D-04.02.02.11.01	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwi zanej o CBR>35%, grubo po zag szczeniu 25cm	m2	110,800		
7.2	BCD D-04.04.02.22.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubo warstwy po zag szczeniu 15 cm	m2	110,800		
7.3	BCD D-08.02.02.12.03	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubo ci 8 cm, czerwonej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	110,800		
8		<b>ZJAZDY BITUMICZNE</b>				
8.1	BCD D-04.02.02.11.01	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwi zanej o CBR>35%, grubo po zag szczeniu 25cm	m2	39,800		
8.2	BCD D-04.04.02.22.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubo warstwy po zag szczeniu 20 cm	m2	39,800		
8.3	BCD D-05.03.05.21.05	Wykonanie warstwy cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowo onej z odl. do 35 km, grubo warstwy po zag szczeniu 5 cm	m2	39,800		
9		<b>OZNAKOWANIE DRÓG I URZ DZENIA BEZPIECZE STWA RUCHU</b>				
9.1	BCD D-07.06.02.11.01	Ustawienie por czy ochronnych sztywnych z pochwytym o rozstawie słupków co 2,00m	m	2,000		
9.2	BCD D-01.02.04.81.01	Rozebranie słupków do znaków drogowych zamocowanych w podło u gruntowym - analogia przestawienie słupka	szt.	1,000		
9.3	BCD D-01.02.04.83.01	Zdj cie tarcz znaków drogowych	szt.	1,000		
9.4	BCD D-07.02.01.44.37	Dostawa i przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, rednich, folia odblaskowa I generacji	szt.	1,000		

Warto kosztorysowa:  
Podatek VAT (VAT) = 23%WK:  
**Warto ko cowa:**