

Budynek mieszkalny - remont i termomodernizacja wejść oraz wymiana pokrycia dachu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-02 1604/01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m	m2	23,275
2	KNR 0-23 2611/01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	13,278
3	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	3,000
4	KNR 2-02 1019/08	Skrzydła drzwiowe wejściowe, fabrycznie wykończone, wzmocnione (Krotność= 3)	m2	1,863
5	Kalkulacja indywidualna	Montaż ościeżnicy z obudową (Krotność= 3)	kpl	1,000
6	KNR-W 2-02r97 1018/03	Okna o powierzchni do 1,5m2 z kształowników z wysokoudarowego PCW (Krotność= 2)	m2	1,170
7	KNR 4-01 0307/01	Przemurowanie ciągle pęknięć przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m	9,400
8	KNR-W 4-01r97 0621/05	Odrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania - dwukrotne (pomalowanie środkiem przeciwpleśniowym i grzybobójczym ścian elewacji) - analogia! Srodek Ceresit CT 99	m2	13,278
9	KNR 0-23 2612/09	Zamocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER	m	5,950
10	KNR 0-23 2614/02	Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER z cegły płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki	m2	13,440
11	KNR 0-23 2614/08	Ocieplenie ościeży o szerokości do 30cm z cegły w systemie STOPTER płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki (styropian grubości 2cm)	m2	1,320
12	KNR 0-23 2614/10	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków w systemie STOPTER płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki	m	33,300
13	KNR 4-01 0530/08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej - balacha powlekana (analogia!)	m2	0,650
14	KNBK 15 II-12/02	Dwukrotne malowanie ścian kolorami pełnymi z zagruntowaniem	m2	14,760
15	KNR 4-01 0519/04	Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów drewnianych	m2	4,940
16	KNR 4-01 0414/02	Wymiana deskowania dachu z desek grubości 25mm na styk	m2	4,940
17	KNR 4-01 0413/02	Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32mm przez dwustronne nabicie desek na krokwie	m	7,800
18	KNR 2-02 0613/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - jedna warstwa grub. 15 cm	m2	4,940
19	KNR 2-02 0506/01	Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm, przy szerokości w rozwinięciu do 25cm - blacha powlekana (analogia!)	m2	2,550
20	KNR-W 4-01r97 0519/03	Dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia grubości 5,7mm	m2	4,940