

## KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi powiatowej nr 0070T Pasturka – Kowala – Krzyżanowice – Leszcze – Gacki – Zagość – Skotniki – Łatanice na odc. Wola Zagojska - Nowa Zagość dł. 1040 mb w km 11+620 - 12+660

Lp	POZ. STWiORB	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. (netto)	Wartość (netto)
<b>I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1.	STWiORB D-01.02.04.71	Rozebranie przepustów w złym stanie technicznym pod koroną drogi z rur 2 x Ø 80 cm	m	20,0		
2.	STWiORB D-01.02.02.12	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy 10 cm ze składowaniem do ponownego zahumusowanie skarp i dna rowu.	m <sup>3</sup>	208,00		
<b>II. ODWODNIENIE DROGI</b>						
1.	STWiORB D-03.06.01.21	Ułożenie przepustów rurowych z rur PEHD 2 x Ø 80 cm jako odbudowa istniejących przepustów z rur betonowych 80 cm pod koroną drogi (bez zmiany parametrów)	m	20,0		
2.	STWiORB D-03.06.01.21	Wykonanie ścianek czołowych lanych z betonu B-25 dla przepustów rurowych z rur PEHD 2 x Ø 80 cm	szt.	2,0		
<b>III. NAWIERZCHNIA DROGI</b>						
1.	STWiORB D-04.08.01.11	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR2 - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16W o średniej grubości 4 cm (100kg/m <sup>2</sup> )	Mg	528,3		
2.	STWiORB D-05.03.05.21	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR2 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S o grubości 4 cm	m <sup>2</sup>	5277,0		
<b>IV. ROBOTY WYKONCZNIOWE</b>						
1.	STWiORB D-04.04.02.14	Wykonanie gruntowego pobocza obustronnie doziarnionego kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 mm o grub. warstwy po zagęszcz 8 cm	m <sup>2</sup>	2080,00		
2.	STWiORB D-06.04.01.21	Umocnienie skarpy płytami ażurowymi 60x40x10 cm przy przepustach pod koroną drogi i pod dr. Gruntowymi Wypełnienie wolnych przestrzeni humusem i obsianie trawą, podsypka cementowo-piaskowa 5 cm	m <sup>2</sup>	32,0		
<b>RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT</b>						
<b>PODATEK VAT ( 23%)</b>						
<b>RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO</b>						