

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa przystani żeglarskiej w Rydlewie oraz Przebudowa pomostu i nabrzeża w ramach II etapu
ADRES INWESTYCJI : Rydlewo, dz. nr 5/1, 5/2, 6/2, 7/1, 7/2, 840/3
DATA OPRACOWANIA : 17.05.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.05.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0217-06 W4-W6 W6-W10 W6-W11 W11-HT W11-W8	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III 12.22*1.0*1.7 (27.74+4.92)*1.0*1.7 4.27*1.0*1.7 2.22*1.0*1.7 (5.48+4.92)*1.0*1.7	m ³		
			m ³	20.774	
			m ³	55.522	
			m ³	7.259	
			m ³	3.774	
			m ³	17.680	
				RAZEM	105.009
2	KNR 2-18 0501-03	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm 105.009/1.7	m ²		
			m ²	61.770	
				RAZEM	61.770
3	KNR-W 2-18 0109-02	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych PEHD w75 61.770/1.0	m		
			m	61.770	
				RAZEM	61.770
4	KNR-W 2-18 0112-01	Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PEHD kolana 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 2-18 0112-01	Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PEHD trójniki 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNR-W 2-18 0219-03	Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-18 0501-03	Kanały rurowe - obsypka z materiałów sypkich o grubości 20 cm 61.770	m ²		
			m ²	61.770	
				RAZEM	61.770
8	KNR 2-01 0320-0201	Zасыpywanie wykopów 61.770*(1.7-0.4)	m ³		
			m ³	80.301	
				RAZEM	80.301
9	KNR 2-01 0217-06 OL1-WK1 Os1 S1 Sp1	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III (11.51+3.18+11.60+2.00)*1.0*1.7 1.0*2.0*1.7 1.0*2.0*1.7 1.0*2.0*1.7	m ³		
			m ³	48.093	
			m ³	3.400	
			m ³	3.400	
			m ³	3.400	
			m ³	3.400	
				RAZEM	58.293
10	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym pi()*0.7^2*0.1*3	m ³		
			m ³	0.462	
				RAZEM	0.462
11	KNR 2-18 0613-03+ KNR2- 180613-04	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie 4	stud.		
			stud.	4.000	
				RAZEM	4.000
12		Dostawa i montaż kompletu wyposażenia separatora 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13		Dostawa i montaż kompletu wyposażenia osadnika 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 9-26 0106-04	Odwodnienia liniowe z polimerobetonu 74	m		
			m	74.000	
				RAZEM	74.000
15	KNR 2-18 0501-03	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm (11.51+3.18+11.60+2.00)*1.0	m ²		
			m ²	28.290	
				RAZEM	28.290
16	KNR-W 2-18 0408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 11.51+3.18+11.60+2.00	m		
			m	28.290	
				RAZEM	28.290
17	KNR-W 2-18 0421-03	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNR 2-18 0501-03	Kanały rurowe - obsypka z materiałów sypkich o grubości 20 cm	m ²		
			m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		28.29	m ²	28.290	
				RAZEM	28.290
19	KNR 2-18 0501-03	Kanały rurowe - zasypka z materiałów sypkich o grubości 20 cm	m ²		
		28.29	m ²	28.290	
				RAZEM	28.290
20	KNR 2-01 0320-0201	Zasypywanie wykopów	m ³		
		28.29*(1.7-0.6)	m ³	31.119	
				RAZEM	31.119