

## **Przedmiot zamówienia**

### **Usługa z zakresu oczyszczania miejsc zimowego dokarmiania żubrów wraz z posezonową konserwacją brogów w 2024 roku.**

1. Przedmiotem zamówienia jest oczyszczenie miejsc dokarmiania żubrów wraz z posezonową konserwacją brogów w Nadleśnictwie Białowieża w 2024 r.
2. Wymagany zakres prac:
  - a) usługa polegać będzie na oczyszczeniu miejsc dokarmiania żubrów (brogów) z pozostałości siana w ilości **14 lokalizacji**;
  - b) konserwacja brogów polegająca na wymianie uszkodzonych żerdzi, barierek, naprawie burt oraz podłóg, przybiciu oberwanych barierek, desek przez żubry, itp.;
  - c) przeprowadzenie dezynfekcji brogów;
  - d) usunięcie odchodów i pozostałości siana nagromadzonych w sąsiedztwie miejsc dokarmiania;
  - e) w ramach zamówienia należy dokonać usunięcia zarośli, niedokosów i zakrzaczeń, w miejscach przylegających do stanowisk dokarmiania;
  - f) Wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia urobku powstałego z oczyszczenia i śmieci z powierzchni, na której wykonywana jest usługa poza teren leśny (poza grunty Nadleśnictwa Białowieża).
3. Po wykonaniu zadania, w przypadku zniszczenia powierzchni gruntów przez maszyny uprzątające Zamawiający może wskazać zawłótkowanie terenu.
4. Przekazanie stanowisk dokarmiania przeznaczonych do oczyszczenia nastąpi protokolarnie (na podstawie Zlecenia). Zamawiający (przedstawiciel – leśniczy ds. łowieckich z leśniczym lub podleśniczym właściwym terytorialnie ze względu na lokalizację) okaże miejsca dokarmiania.
5. Odbiór ilościowo – jakościowy prac dokonywany będzie przez leśniczego ds. łowieckich na druku „Protokół odbioru robót”. Protokoły odbioru robót stanowiąc będą podstawę do wystawienia faktury za wykonane przez Wykonawcę usługi.
6. Wykonawca może użyć sprzętu mechanicznego do oczyszczenia brogów (paśników), ale należy zwrócić szczególną uwagę na uniknięcie wszelkich uszkodzeń zabudowy oraz terenu wokół.
7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował sprawnym sprzętem i narzędziami pomocniczymi oraz posiadał stosowne dla nich atesty.
8. Lokalizację stanowisk dokarmiania objętych usługą przedstawiono w tabeli poniżej. Lokalizacja stanowisk może ulec zmianie, zgodnie z potrzebami na gruncie.

Lp.	Lokalizacja	Leśnictwo	Opis obiektu	Ilość	Uwagi [materiały]
1	526Ad	Grudki	Bróg	1	Przykręcenie oderwanej barierki ( <b>śruby zapewnia Wykonawca</b> ).
2	526Bc	Grudki	Bróg	1	Wymiana barierki (8 cm x 14 cm x 5,2 m) – barierka zabezpieczona impregnatem w kolorze brązowym; przybicie dwóch oraz przykręcenie jednej oderwanej barierki; Wymiana uszkodzonej papy w pokryciu – ok. 48 m <sup>2</sup> ); przybicie żerdzi w podłodze brogu ( <b>materiały w postaci 1 barierki, wkrętów, śrub, papy i gwoździ zapewnia Wykonawca</b> ).
3	549Aa	Grudki	Bróg	1	
4	546Cf	Podcerkiew	Bróg	1	Wymiana barierek (10 cm x 10 cm x 5,3 m – szt. 2) – barierka zabezpieczona bezbarwnym impregnatem; przybicie oderwanych barierek i desek w burtach ( <b>materiały w postaci 2 barierek, wkrętów i gwoździ zapewnia Wykonawca</b> ).
5	580Ad	Podcerkiew	Bróg	1	Przykręcenie barierek; przybicie oderwanych desek w burtach, oraz podłożenie betonowych bloczków pod dolne legary ( <b>wkręty, gwoździe i betonowe bloczki zapewnia Wykonawca</b> ).
6	638Cg	Podcerkiew	Bróg	1	
7	248Db	Teremiski	Bróg	2	Przykręcenie i dobicie oderwanych barierek ( <b>śruby, gwoździe i wkręty zapewnia Wykonawca</b> ).
8	339Aa	Teremiski	Bróg	1	
9	475Bm	Nowe	Bróg	1	Wymiana barierek (10 cm x 10 cm x 5,3 m – szt. 1) – barierka zabezpieczona bezbarwnym impregnatem; przybicie oderwanych barierek i desek w burtach ( <b>materiały w postaci 1 barierki, wkrętów i gwoździ zapewnia Wykonawca</b> ).
10	393Bf	Batorówka	Bróg	1	Przykręcenie i dobicie oderwanych barierek ( <b>gwoździe i wkręty zapewnia Wykonawca</b> ).
11	422Bg	Batorówka	Paśnik, Bróg	2	
12	422Bf	Batorówka	Bróg	4	Podbijanie i dokręcenie obluźwanych barierek ( <b>w razie potrzeby gwoździe i wkręty zapewnia Wykonawca</b> ).
13	445Df	Batorówka	Bróg	2	Podłożenie betonowych bloczków pod dolne legary ( <b>betonowe bloczki zapewnia Wykonawca</b> ).
14	470Df	Batorówka	Bróg	1	

**9. Materiały w postaci barierek, żerdzi, wkrętów, gwoździ, śrub itp. zapewnia Wykonawca.**

10. Termin realizacji umowy: 30 dni od dnia zawarcia umowy.