

LEGENDA OPRAW:

- AW 1 – Oprawa oświetlenia awaryjnego, prod. AIMEX oprawa LOVATO N 3 2W, czas świecenia 1h z pracą na ciemno; Oprawa z certyfikatem CNBOP
- AW 2 – Oprawa oświetlenia awaryjnego, prod. AIMEX oprawa LOVATO P 3 2W, czas świecenia 1h z pracą na ciemno; Oprawa z certyfikatem CNBOP
- C2 – Istniejąca oprawa Świetlówkowa 2x36W; demontaż modułów AW, demontaż zapłonników elektronicznych, dostosowanie oprawy do źródła LED TUBE 18W/230V
- A2 – Istniejąca oprawa kubełkowa, demontaż oprawy, montaż oprawy Downlight LED N/P 18W
- D2 – Istniejąca oprawa Świetlówkowa 2x58W; demontaż modułów AW, demontaż zapłonników elektronicznych, dostosowanie oprawy do źródła LED TUBE 20W/230V
- H1 – Istniejąca oprawa Świetlówkowa 1x58W; demontaż modułów AW, demontaż zapłonników elektronicznych, dostosowanie oprawy do źródła LED TUBE 20W/230V
- F2 – Istniejąca oprawa Świetlówkowa 2x58W; demontaż modułów AW, demontaż zapłonników elektronicznych, dostosowanie oprawy do źródła LED TUBE 20W/230V
- B2 – Istniejąca oprawa Świetlówkowa 4x14W; demontaż modułu AW, przywrócenie pierwotnej funkcji, oświetlenia podstawowe
- G1 – Istniejąca oprawa Świetlówkowa 2x36W; demontaż modułów AW, demontaż zapłonników elektronicznych, dostosowanie oprawy do źródła LED TUBE 18W/230V
- B1 – Istniejąca oprawa Świetlówkowa 3x14W; demontaż modułu AW, przywrócenie pierwotnej funkcji, oświetlenia podstawowe

1 PIĘTRO

PROJEKT WYKONAWCZY

HERTOM Sp z o.o. 62-200 GNIEZNO

Dokumentacja projektowa: Modernizacja oświetlenia awaryjnego w budynku fizjoterapii ZWKF w Gorzowie Wielkopolskim

Adres inwestycji: 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Estkowskiego 13

Inwestor: AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. EUGENIUSZA PIASECKIEGO W POZNANIU

Projektant: mgr inż. Maciej Gulczyński upr. proj. WKP/0484/PWOE/15 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Instalacja Oświetleniowa

DATA	SKALA	RYS. NR
08-05-2024	1:100	E 03