



Nr referencyjny: GIN.2710.6.2020

Turek, dnia 21 lipca 2023 r.

### Do Wykonawców

**Dotyczy:** postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. „POMYSŁOWA, ATRAKCYJNA, RÓŻNORODNA, KOMPLEKSOWA – REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO NARZĘDZIEM INTEGRACJI I AKTYWIZACJI MIESZKAŃCÓW TURKU” – (ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00303628 z dnia 2023-07-12)

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) udziela Wykonawcom poniższych wyjaśnień treści SWZ, w związku z ich wnioskami o udzielenie wyjaśnień i odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Proszę o potwierdzenie dostawy wyposażenia placu zabaw, ze względu na wątpliwości: - 9 Spirala (należy dostarczyć - bez zmian) -10 Linarium (należy dostarczyć - bez zmian) - 6 i 7 urządzenia z drewna klejonego zamieniono na urządzenia z projektu zamiennego plik PW-IA6c I PW-I-A6b -8 Sześciian z drewna klejonego który został zmieniony na Zestaw wspinaczkowy kostkę jest zamontowany czy trzeba go dostarczyć? (w dokumentacji brakuje rys. PW-I-A6a). Wspomniano o nim w Projekcie zamiennym rys. PWI-PZT2. -5 Zestaw zabawowy Zamek - czy należy go dostarczyć? - brak rysunku szczegółowego -Kółko fortuny z instrukcją, które wg inwentaryzacji pozostało do dostarczenia - gdzie ma zostać zamontowane, brak szczegółów dot. wyglądu.

#### **Odp.**

- 9 Spirala: **należy** zamówić, dostarczyć i zamontować
- 10 Linarium: **należy** zamówić, dostarczyć i zamontować
- 6 i 7 urządzenia z drewna klejonego zamieniono na urządzenia z projektu zamiennego plik PW-IA6c I PW-I-A6b: **należy** zamówić, dostarczyć i zamontować

-8 Sześciennik z drewna klejonego PW-I-A6a: **została** zamówiona, dostarczona i zamontowana

-5 Zestaw zabawowy Zamek: **należy** zamówić, dostarczyć i zamontować

- Koło fortuny z instrukcją: **należy** zamówić, dostarczyć i zamontować instrukcję oraz pomalować istniejącą nawierzchnię; lokalizacja we wschodniej części placu zabaw przy spirali zgodnie z rysunkiem PW-I-6.

2. Ze względu na uzyskane informacje od producentów małej architektury z betonu architektonicznego, że wykonanie 4 m ławek w jednym kawałku jest niemożliwe, ze względów technologicznych, logistycznych i dostępności materiałów – prosimy o wyrażenie zgody na podział ławek na dwie części, które będą łączone na środku.

**Odp.**

Dopuszcza się alternatywę podziału ławek na dwie części, jednakże z zachowaniem efektu scalonej bryły i tym samym połączenia ich w sposób stabilny, nie widoczny gołym okiem.

3. Prosimy również o wyrażenie zgody na możliwość zastosowania listew o gr.4cm.

**Odp.**

Dopuszcza się możliwość zastosowania listew o gr. 4cm oraz podkonstrukcji z kątownika o wys. 5cm

4. Czy elementy betonowe wykonawca powinien pokryć impregnatem bezbarwnym czy jednak pokryć kilkoma warstwami impregnatu koloryzującego?

**Odp.**

Pokryć impregnatem bezbarwnym

5. W tabeli zagospodarowanie zieleni punkt 3.5.3 widnieją nasadzenia naturalistyczne w ilości 104 szt - w projekcie jednak nie jest bezpośrednio wskazana taka ilość konkretnego jednego gatunku. W związku z powyższym które gatunki roślin wziąć pod uwagę do wyceny?

**Odp.**

Nasadzenia naturalistyczne powinny komponować się z otaczającą przyrodą. Należy zastosować gatunki roślin rodzimy oraz wytrzymałe i mało wymagające, które najlepiej poradzą sobie w naszym klimacie, przy czym należy zastosować kilka gatunków roślin.

6. Zgodnie z §2 pkt. 2.4.5 projektu Umowy w zakresie przedmiotu zamówienia jest: Boisko do boule:

a) wymiary boiska 400x1500 cm,

b) nawierzchnia z tłuczni granitowego,

c) powierzchnia boiska zakończona obrzeżem drewnianym,

d) wyposażenie boiska: zestaw do gry, tablica informacyjna z regulaminem.

W załącznikach Zestawienie ilości robót wykonanych i pozostałych do wykonania oraz Roboty do wykonania brak jest tego elementu. Prosimy o jednoznaczną informację, czy wykonanie boiska do Boule jest w zakresie przedmiotu zamówienia.

**Odp. TAK**

7. Zgodnie z §7 pkt. 4 projektu Umowy: Wynagrodzenie Wykonawcy pokrywa wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, w tym również materiały zużywające się okresowo, co oznacza, iż Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne dodatkowe roszczenia z tego tytułu. Prosimy o szczegółowe wyspecyfikowanie, wymiana jakich materiałów zużywających się okresowo wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

**Odp.**

Materiały używane na froncie robót przez Wykonawcę jako materiały tymczasowe lub pomocnicze na placu budowy.

8. Zgodnie z §7 pkt. 8.5) projektu Umowy: Wykonawca uwzględnił w cenie ofertowej koszty związane z: doprowadzeniem do stanu pierwotnego terenu przylegającego do budowy tj. usunięcie gruzu i zanieczyszczeń po prowadzonych robotach, naprawa ogrodzeń, naprawa szkód powstałych w wyniku realizowanych robót (wypłata ewentualnych odszkodowań). Prosimy o potwierdzenie, że na dzień składania ofert nie powstały szkody do naprawienia, które spowodowałyby konieczność wypłaty jakichkolwiek odszkodowań przez Wykonawcę.

**Odp. Potwierdzamy**

9. Zgodnie z §7 pkt. 8.8) projektu Umowy: Wykonawca uwzględnił w cenie ofertowej koszty związane z: koszeniem trawników z wywozem trawy do dnia 30 czerwca 2024 r. Prosimy o informację, ile razy w tym terminie trawniki mają być koszone.

**Odp. Min. 2 razy**

10. Zgodnie z §7 pkt. 8.9) projektu Umowy: Wykonawca uwzględnił w cenie ofertowej koszty związane z: impregnacją elementów drewnianych oraz pomostów raz do roku w okresie trwania gwarancji. Prosimy o informację, czy impregnowane mają być też elementy z drewna znajdujące się w wodzie (m.in. podpory pomostów), ponieważ wiąże się to z wypompowaniem wody co roku.

**Odp. NIE**

11. Zgodnie z §7 pkt. 8.10) projektu Umowy: Wykonawca uwzględnił w cenie ofertowej koszty związane z: skutecznym płoszeniem i odstraszaniem gawronów i innych ptaków (sokolnik, sygnały dźwiękowe lub inne dopuszczalne formy) oraz dzikich

zwierząt w trakcie budowy w terminie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zabezpieczeniem przed ptasimi odchodami wybudowanych elementów – do zakończenia czynności odbioru końcowego. Prosimy o usunięcie frazy: „oraz zabezpieczeniem przed ptasimi odchodami wybudowanych elementów” ponieważ jest to nierealne.

**Odp.**

Fraza nie zostanie usunięta. Zapis dotyczy jedynie elementów małej architektury, w tym: urządzeń placu zabaw, siłowni zewnętrzne, strefy dla psów i ławek.

12. Zgodnie z §7 pkt. 8.16) projektu Umowy: Wykonawca uwzględnił w cenie ofertowej koszty związane z: odtworzeniem znaków geodezyjnych zniszczonych podczas robót ziemnych. Prosimy o potwierdzenie, że na dzień składania ofert żadne znaki geodezyjne nie są zniszczone.

**Odp.** Potwierdzamy

13. Zgodnie z §7 pkt. 8.19) projektu Umowy: Wykonawca uwzględnił w cenie ofertowej koszty związane z: naprawą ewentualnych zniszczeń nawierzchni ulic spowodowanych transportem materiałów budowlanych i urobku. Prosimy o potwierdzenie, że na dzień składania ofert brak ww. zniszczeń.

**Odp.**

Istniejące zniszczenia są udokumentowane w formie fotograficznej oraz zostaną potwierdzone przy przekazaniu placu budowy. Za istniejące zniszczenia nawierzchni odpowiada poprzedni Wykonawca i jest tym samy zobowiązany do usunięcia nieprawidłowości.

14. Po oględzinach na placu budowy stwierdzono że około 1.120 m<sup>2</sup> nawierzchni alejek mineralno-żywiczych wykazuje przebarwienia i nierówności. Czy te alejki podlegają skuciu i ponownemu wykonaniu wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki? Czy zakres tych robót został ujęty w arkuszu „Zestawienie ilości robót wykonanych i pozostałych do wykonania”?

**Odp.**

Za istniejące zniszczenia, przebarwienia i nierówności wykonanej dotychczas nawierzchni odpowiada poprzedni Wykonawca i jest tym samy zobowiązany do usunięcia nieprawidłowości.

15. Prosimy o potwierdzenie, że ilość siedzisk do wykonania 99,8 podano w metrach bieżących.

**Odp.** Potwierdzamy

16. Jakie wymiary mają mieć siedziska (brak danych w projekcie)?

**Odp.**

Wymiary siedziska to 45x45cm

Istnieje możliwość ujednolicenia siedziska trybun bez wydzielenia miejsc.

17. Czy w miasteczku ruchu drogowego można zastosować znaki drogowe o wymiarze fi 400 mm?

**Odp. TAK**

18. Czy dopuszczalne są wykopy w parku do położenia okablowania dla kamer CCTV i zmiana ich z kamer wi-fi na połączone kablowo z miejscem docelowym zlokalizowania monitoringu oraz podłączenie instalacji kablowo do budynku Szkoły?

**Odp.**

TAK, jednocześnie należy uwzględnić przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.

19. Czy dopuszczalna jest zmiana w barwieniu betonów ławek i elementów małej architektury z barwionych w masie do malowanych trwale w kolorze elewacji budynków?

**Odp.**

Kolorystyka pozostaje bez zmian. Dopuszcza się lekkie zmiany w odcieniu kolorystycznym ze względu na powtarzalność elementów małej architektury, ale jako kolor bazowy ma dominować beż.

20. Czy dopuszczalna jest zmiana drewna elementów małej architektury (siedziska, pergole, elewacje itd.) z akacji lub jesionu na świerk lub modrzew europejski?

**Odp. TAK**