

Przedmiar robót Nr 1

Remont dróg gminnych Gminy Jarosław

Obiekt lub rodzaj robót: **Drogowe**

Lokalizacja: **Miejscowość Gmina Jarosław - obszar - południe - drogi gminne w miejscowości:
Morawsko, Munina, Tuczempy**

Inwestor: **Gmina Jarosław, ul.Piekarska 1, 37-500 Jarosław**

Data opracowania:

2023-05-12

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont dróg gminnych Gminy Jarosław		
1	Element	Roboty drogowe		
1.1	KNNR 6/1108/2 (1)	Analogia - Remont cząstkowy nawierzchni dróg na terenie gminy, wyboje i odbicia o gł. do 4 cm przy użyciu gryków i asfaltu (emulska + kruszywo) mechanicznie (remont ciśnieńowy) miejsca pracy remontera wskazane przez zarządcę drogi (120x2=240 - 1 zestaw = 9 ton*2=18 t)	zestaw	2
1.2	KNR 231/1106/1 (1)	Analogia - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi, grykowymi z mechanicznym obcięciem krawędzi - wyboje > 4 - 8 cm (wycięcie uszkodzonych miejsc z nadaniem regularnych kształtów, oczyszczenie z usunięciem rumoszu na pryzmę, ogrzanie bitumui skropienie naprawianego miejsca, rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej w 1 lub 2 warstwach w zal. od gł. uszkodzeń, zageszczenie poszczególnych warstw, skropienie bitumem i zasypanie kruszywem, uprzątnięcie rumoszu z korony drogi i wywiezienie na wysypisko		
Wyliczenie ilości robót:				
MUNINA				
	ul. Wodna	1,60*1,60*9		23,040000
	ul. Dziewarska	1,50*1,50*8		18,000000
	ul. Południowa	1,20*1,50*8		14,400000
	ul. Waska	1,50*1,50*1		2,250000
	ul. Przyjazna	1,50*1,50*2		4,500000
MORAWSKO				
		1,50*2,50*4+1,20*1,80*4+3,00 *2,00*3+0,80*1,50*8+4,00*2,5 0*4		91,240000
TUCZEMPY				
	ul. Wiosenna	1,50*1,60*18		43,200000
	ul. Goscinna	1,50*1,40*12		25,200000
	ul. Młyńska	1,50*1,50*1		2,250000
	ul. Mickiewicza	2,00*1,50*1		3,000000
	ul. Łowce - wiad.	2,50*1,80*5		22,500000
	ul. Zagrody	1,50*1,50*2		4,500000
	ul. Sportowa	1,70*1,50*2		5,100000
	ul. Leśna	1,50*1,20*5		9,000000
	ul. Sanowa	1,50*0,80*5		6,000000
RAZEM:			274,180000 m2	274,18